





京张铁路遗址公园 9 公里绿廊已于 2026 年 8 月 6 日全线贯通。官方「三线织锦」中，历史线与生活线已经落地，创新线仍停留在概念层——本方案不重画绿廊，专门补齐创新线

「人」字取自京张铁路的折返工程方法：面对 33‰ 的坡度不硬闯，以长度换高度、改变方向再上升。今天的坡度是成果转化、场景开放与公众信任，解法同样是在专门设计的折返点上换向、验证、再上行。

须说明：「人」字形折返线的实物位于延庆区青龙桥站（关沟—八达岭段），不在本项目场地内；詹天佑亦非其发明者，而是借鉴国外山区铁路做法的因地制宜之举。本方案只继承方法，不移植形状；而 ^ 恰好就是本场地一轴两翼结构自身


上行点 · 众智园AI自主创新加速区



- ① 北五环门户：开源塔 + 开源成果展示廊，朝圣路线北起点
- ② 铁路遗存大跨高大空间优先保留，改造为具身智能与机器人测试场
- ③ 向北接回清河滨水绿廊与自行车专用路，形成区域级慢行闭环
- ④ 沿主轴布置标准制定工作坊、安全测评与治理公示界面

产业测试验证场景 A：具身智能 / 巡检机器人高大空间测试场


原点 · 北京AI原点社区



- ① 人字碑：∧ 形构筑承载智能体贡献荣誉墙，访客内侧上行、顶点折返出挑
- ② 校区—园区—街区三缝合，西翼教育与东翼社区以人字慢行廊直连
- ③ 清华园车站旧址界面低强度组织展示与集散，风貌敏感区主动退让
- ④ 主轴放宽至约 75 m 形成成果发布场，开发者散步道起点

产业测试验证场景 B：校区通勤微循环与低速接驳调度

城门点 · 大钟寺AI产业聚集区



- ① AI 里程零标：公开数据驱动的城市门户计数器（非历史零公里标，实物在丰台柳村）
- ② 大钟寺站一体化，斜向接驳联络缝合路口四象限步行连通
- ③ 文化用地东置，紧邻大钟寺古钟博物馆一侧，文化—科技并置的国际交往界面
- ④ 商业服务业用地承载智能原生消费、内容消费、数据要素与路演

产业测试验证场景 C：低速无人配送测试环线与路侧空间管理

场景 — 空间 — 运营 映射（12 张场景卡节选 5 张）				
场景卡	落位空间	服务人群	数据与隐私边界	人工复核机制
S-01 遗址廊道 AI 导览	主轴里程标 + 三处地标	访客 / 居民	仅用公开史料与开放数据，不采集个人影像	内容由文史团队年度复核
S-03 低速机器人配送	缝合支路 + 东翼服务路	居民 / 骑手	路径与订单脱敏，路侧不做人脸识别	事故与投诉 48h 人工复核
S-05 无障碍路径可用性	46 个出入口与三道一绿	轮椅 / 推车 / 视障	众包上报默认匿名，位置模糊到路段	园林与市政双线人工确认
S-08 校区通勤微循环	人字缝合廊 + 接驳联络	师生 / 研发人员	只用聚合客流，不追踪个体轨迹	调度参数月度公开复核
S-11 具身智能测试	众智园遗存改造测试场	企业 / 研究团队	测试数据封闭在场内地内，不外联城市系统	每次测试须现场负责人签核
所有场景均为概念建议与测试设想，不构成已批准运营；涉及个人数据者一律默认匿名、最小采集并设人工复核入口。				

三个 AI 朝圣地标与荣誉展示体系	
① 人字碑（原点）	∧ 形构筑，内侧墙面即智能体贡献荣誉墙； 访客沿内侧上行、于顶点折返出挑
② AI 里程零标（城门点）	公开数据驱动的城市门户计数器； 非历史零公里标（实物在丰台柳村）
③ 开源塔与展示廊（上行点）	带端垂直标识 + 线性展示廊， 展示开源发布与标准里程碑
荣誉体系三层：年度碑刻层（永久增刻） · 年度更新层（数字墙） · 分布层（里程标嵌名） 规则一致：记录贡献，不排名个人；名单公开可查；错误可申诉更正。	

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。