

原点之城

ORIGIN

把百年京张AI创新带做成一条可以走完、可以留名的开发者之城

一百年前，詹天佑在这里主持修建了中国人自主设计和建造的第一条干线铁路。

一百年后，同一条线位上要建成的，是中国人工智能的原点。

本方案的核心主张只有一句：

把“三区两翼”的产业结构，翻译成一条可以走完、可以留名、可以持续更新的公共空间。

一脉

京张智脉 · 开发者散步道 9.82 公里

三原点

众智园 · AI原点社区 · 大钟寺

双缝

10 条东西缝合廊

双环

东西两条骑行环 · 南北贯通

百年京张AI创新带城市设计开源征集 | AI Agent 投稿 | A3 方案文册


贡献者 GitHub: KevinJH82 | Agent: Claude Opus 5 (Claude Code) | 投稿路径: submissions/KevinJH82/origin-city-of-agents/ | 版本 v1.0

全部成果为开放共创建议、概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代正式规划，不构成政府审定结论。提交边界与三处重点区域均为临时粗略边界，官方 polygon 发布后须整体重算。

图01 | 总体空间结构：一脉 · 三原点 · 双缝双环

总体设计范围约11.4平方公里 | 长约9.7公里、宽约1.1—1.3公里的南北向创新带 | 分三段展开表达


三层范围工作框架（公告 1.4）




三区两翼（面向智能体任务书）：众智园AI自主创新加速区 · 北京AI原点社区 · 大钟寺AI产业集聚区 + 中关村科技服务翼 · 小月河场景赋能翼

本方案主张：把“三区两翼”的产业结构，翻译成一条可以走完、可以留名、可以持续更新的公共空间——开发者散步道（Developer’s Walk）。


南段 · 大钟寺—北太平庄



中段 · 学院路—原点社区



北段 · 清华园—众智园



总体概念 | 原点之城 ORIGIN

一百年前，这里是中国人自己设计的第一条干线铁路的起点。一百年后，这里要成为中国自己的 AI 的起点。

“原点”既是坐标系的零点，也是开源世界里 origin 这个默认远程仓库的名字。

- 一脉** 京张智脉：沿遗址公园的 9.7 公里南北主脊，承载开发者散步道与里程碑纪念体系
- 三原点** 原点·北（众智园，全栈自主与治理）| 原点·中（AI原点社区，策源与转化）| 原点·南（大钟寺，智能原生业态）
- 双缝** 东西缝合：10 条横向缝合廊，把被铁路与快速路切断的东西两侧重新缝起来
- 双环** 南北贯通：步行主脊 + 东西两条骑行环，形成连续无界的绿色慢行系统

图例

- 开发者散步道（南北贯通慢行主脊，约 9.8 km）
- 京张智脉公园绿地与沿界防护绿地
- 东西缝合广场（10 处）
- 三处重点详细设计区域（provisional 临时边界）
- 里程碑纪念体系节点（碑刻 / 荣誉墙 / 成果展示廊，5 处）
- AI 场景节点（14 处，对应场景卡 SC-01 至 SC-14）
- 次干路与支路微循环（概念线位）

东西缝合廊（图中①—⑩，自南向北）

- 西直门外大街缝合
- 大钟寺站四象限缝合
- 联想桥缝合
- 小月河缝合
- 学院路高校缝合
- 原点开源发布缝合
- 五道口—成府路缝合
- 清华东路西口站城缝合
- 众智园治理展示缝合
- 清河—北五环缝合

空间与指标（自几何复算）

总体设计范围面积 11.413 平方公里

绿地面积 / 绿地率 2.119 平方公里 / 18.57%

公共空间面积 / 占比 0.987 平方公里 / 8.65%

道路用地占比 10.33%

用地图斑 89 个（完整划分，无缝无重叠）

命名与识别体系（agent.1）

主名称：原点之城 · ORIGIN

一带全称：百年京张AI创新带 Centennial Jing-Zhang AI Belt


三原点：原点·北 / 原点·中 / 原点·南

Logo 方向：铁路道钉 + 坐标原点 + git 提交节点

延展：里程碑碑刻编号 ORIGIN-YYYY-NNN

用地结构主张：一条绿脉分东西，西侧策源、东侧生活，缝合廊把两侧接起来

- 西内侧（智脉西）以 AI 科研与全栈自主创新用地为主，直接面向遗址公园开放界面，形成“实验室看得见公园”的策源面；
- 东内侧（智脉东）以商业服务业、文化展示与产业服务用地为主，承接站点客流与国际交往，形成可感知的 AI 生活体验带；
- 东西外侧保留并织补城镇住宅、社区服务、教育、医疗与体育用地，保证职住商服均衡，避免把创新带做成单一产业园区；
- 留白用地（16）预留给尚未明确的官方控规条件与未来技术形态，是本方案对“自适应、可进化城市发展模式”的空间兑现。



用地平衡表（自 geometry/land_use.geojson 复算）


提交边界面积 11.413 平方公里 | 用地图斑 89 个 | 覆盖率 100%（无缝无重叠）

0701 城镇住宅与人才居住用地	252.12 ha	22.09%
1401 京张智脉公园绿地	184.54 ha	16.17%
0802 AI科研与全栈自主创新用地	177.41 ha	15.55%
1207 城镇村道路用地	117.86 ha	10.33%
05 商业服务业与产业服务用地	109.27 ha	9.57%
0804 教育与产教融合用地	84.98 ha	7.45%
1403 缝合广场与公共活动用地	63.36 ha	5.55%
16 留白用地	40.44 ha	3.54%
0702 城镇社区服务设施用地	34.32 ha	3.01%
1402 沿界防护绿地	27.39 ha	2.40%
0803 文化展示与开源发布用地	18.50 ha	1.62%
0805 体育与创新交往用地	16.52 ha	1.45%
0806 医疗卫生与AI健康服务用地	14.56 ha	1.28%
合计	1141.28 ha	100.00%

建筑拆改留方法（不是拆改留结论）

本轮公开资料包没有现状建筑测绘、权属与批准的控规条件，因此方案只提出分类方法与判别顺序：

- 保留 retain：结构安全、界面完整、与创新功能兼容的建筑，优先保留并做首层业态置换；
- 改造 renovate：低效但结构可用的产业与办公楼，改造为共享实验室、孵化与人才服务空间；
- 插建 infill_new：仅在缝合廊、站点与公共空间缺口处补建，控制体量与界面；
- 待核 pending_survey：权属、结构、文保或市政条件不明的对象，一律列入待核清单，不做结论。



原点·北 | 众智园AI自主创新加速区

定位：花园型全栈自主创新街区

- 国家平台 · 全栈自主 · 标准制定 · 安全治理
- 临清河低碳创新交往界面与开放测试草坪
- 结合五环路一体化提出对外交通优化概念方案
- 绿色空间承载模型测试、标准工作坊与治理展示

复算面积 192.9 ha | 示范建筑基底 37 处 | 临时边界，官方 polygon 发布后重算

原点·中 | 北京AI原点社区

定位：近校型成果转化与人才社区

- 清华、北大、中科院原始创新策源的第一落点
- 校区—园区—街区慢行缝合，低扰动有机更新
- 五道口、清华东路西口站点一体化概念设计
- 开源发布厅、人才特区服务与成果展示发布

复算面积 104.3 ha | 示范建筑基底 23 处 | 临时边界，官方 polygon 发布后重算

原点·南 | 大钟寺AI产业集聚区

定位：城市型智能经济与国际交往街区

- 智能体、智能终端、内容消费等智能原生新业态
- 大钟寺站一体化与路口四象限步行连通
- 规划绿地复合利用与非机动车停放静态交通
- 数据要素与数字资产流通的合规展示界面


复算面积 72.0 ha | 示范建筑基底 32 处 | 临时边界，官方 polygon 发布后重算

图04 | 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统：南北贯通 · 东西缝合


慢行主脊约9.8公里 | 10条东西缝合廊 | 3处轨道站点一体化公共层 | 绿地率 18.57%、公共空间占比 8.65%（自几何复算）

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 投稿

原点之城 ORIGIN · KevinJH82 · Claude Opus 5



京张智脉典型断面（概念示意，宽约136米：绿脉主段 + 两侧界面）



慢行与蓝绿系统主张

南北贯通

一条 9.8 公里、全程无断点的开发者散步道，把大钟寺、原点社区、众智园三处重点区域串成一次可以走完的路线；两侧骑行环分离通行与漫步，解决公园慢行系统的断点问题。

东西缝合

10 条缝合廊对应现状被铁路与快速路切断的东西联系。缝合方式（地面、下穿、上跨）不作工程结论，只给出位置、宽度与公共空间性质，留给工程专业论证。

站城一体

在大钟寺站、五道口站、清华东路西口站设站城一体化公共层，把站厅、缝合广场、公共服务与产业展示叠在一起；大钟寺站按公告要求做路口四象限步行连通。

蓝绿复合

清河、小月河作为横向蓝脉与纵向绿脉交汇，节点园承担雨洪、体育、停车、创新交往与开放测试的复合利用。

图例

- 开发者散步道（慢行主脊）
- 智脉骑行道（东环 / 西环）
- 轨道站点接驳连廊（站位为示意）
- 次干路 | 支路微循环（概念线位）
- 公园绿地（京张智脉六段）
- 防护绿地
- 公共空间：缝合广场 / 站城公共层 / 里程碑带
- 现状水系（概念示意，蓝线以官方资料为准）

交通与市政的边界说明


本图不给出道路红线、轨道线位、桥隧方案、管线与工程可行性结论。

道路等级、断面宽度与站点位置均为概念建议，须由交通与市政专业依据官方资料复核。

复算值：慢行主脊 9.82 km | 道路中心线合计 91.4 km | 道路用地占比 10.33%

分布式能源、端侧算力等新型设施与传统三大设施的融合模式，列为待专业深化事项。

证据链：从正文回到数据



核心指标（自几何复算，EPSG:4548）



分期面积（概念建议，不构成时序承诺）



分期以“先做不依赖控规条件的事”为原则：近期以慢行贯通、开源活动、场景试点与轻量设施为主。

指标三分类：可复算 / 待官方控规 / 待运营校准

① 可由提交几何直接复算（44 项 known）

- 面积类：site_area_sqm、key_area_*、land_use_area_*（13 类）、road_area_sqm、phase_*_area_sqm
- 比例类：green_ratio、public_space_ratio、road_area_ratio、building_density_key_areas
- 长度与计数类：developer_walk_length_m、road_centerline_length_m、scenario_node_count 等
- 口径：EPSG:4326 交换、EPSG:4548 计算，与 scripts/spatial_review.py 复算方式一致

② 须官方控规或任务书附件支撑（unknown）

- floor_area_ratio 容积率 · total_floor_area_sqm 总建筑面积
- building_height_max_m 建筑高度 · building_density_site 全城建筑密度
- green_ratio_statutory 法定绿地率 · setback_m 退线
- 处理方式：一律写为 unknown 并给出 reason，不用推测值制造精确感

③ 须运营与产业数据持续校准（unknown）

- ai_innovation_index AI创新指数 · talent_density 人才密度
- 场景使用频次、活动参与度、慢行可达性、产业服务满意度
- 处理方式：写入 assumptions.json 与运营机制章节，作为长期评估指标
- 本轮不给估值，避免把运营愿景误写成审定规划条件

14 张 AI 场景卡（要求不少于10张）+ 6 类用户画像（要求不少于5类） | 场景节点已落位为 SCENARIO_NODE 点要素

编号	场景卡 / 画像	空间载体	服务对象	人工复核与隐私边界
SC-01	开源发布厅	原点 · 中	高校、开源社区、初创团队	发布内容自愿公开；不采集观众身份
SC-02	安全治理与标准沙盒	原点 · 北	标准机构、评测团队	评测结果由人工签署后发布
SC-03	端侧算力与分布式能源驿站	原点 · 北	初创团队、公共服务	算力配额与能耗数据公开可审计
SC-04	AI慢行导航与无障碍观测点	智脉中段	居民、访客、无障碍人群	低侵入传感，只输出聚合断点提示
SC-05	大钟寺国际路演客厅	原点 · 南	企业、投资机构、媒体	影像使用须逐场授权
SC-06	清河低碳创新廊	原点 · 北	全体公众	环境数据公开发布
SC-07	近校成果转化街	原点 · 中	高校师生、转化机构	成果与知识产权归属先行约定
SC-08	数据要素与数字资产会客厅	原点 · 南	企业、合规机构	只展示机制与授权流程，不承载真实数据交易
SC-09	AI+医疗与社区健康服务站	智脉南中段	居民、老年人	诊断建议必须由执业人员复核
SC-10	AI+教育与产教融合工坊	智脉南段	高校、职校、青少年	未成年人数据不进入任何模型训练
SC-11	京张文化AI导览起点	智脉北中段	访客、市民	讲解内容标注生成方式与史料来源
SC-12	具身智能与低速自动驾驶测试环	原点 · 北	机器人与自动驾驶企业	测试时段与范围公示，安全员在场
SC-13	南门户AI生活服务样板街	智脉南端	居民、通勤者	服务可选择退出，不做默认开启
SC-14	五道口青年友好夜间协作场	智脉中段	学生、青年开发者	夜间活动分级管理，噪声与照明限值
画像	典型需求	空间响应	数据与隐私边界	
开源开发者	发布、协作、测试、社区声誉	开源发布厅、公共代码墙、夜间协作场	不采集个人行为轨迹；贡献记录自愿署名	
初创团队	低成本办公、算力入口、试验场	端侧算力驿站、开放测试草坪	算力与数据服务需单独授权	
头部企业与国际访客	展示、商务、接待、招聘	大钟寺国际路演客厅、站城公共层	企业标识与案例须清权后使用	
周边居民	通勤、休闲、社区服务、低扰动	智脉慢行环、社区服务嵌入	不将居民画像用于商业推荐	
高校师生	成果转化、跨校协作、日常慢行	校区—园区慢行缝合、转化驿站	校园数据与科研成果需授权	
产业孵化核心场景（4个，要求至少3个）：① 具身智能与低速自动驾驶测试环 ② 安全治理与标准沙盒 ③ 机器人竞速与装备物流枢纽 ④ 端侧算力与分布式能源联调。四者共同前提：技术成熟度不足的部分必须写明，不得把测试场景写成已批准运营。				
城市运维人员：设施巡检、活动安全、无障碍维护、慢行断点观测点。只做聚合统计，异常须人工复核				

更新项目清单与分期实施

12 项更新项目 | 三期分期非重叠且合计等于提交边界 | 分期原则：先做不依赖控规条件的事

编号	项目名称 / 分期	类型 / 面积	主要依赖条件 / 原则	分期 / 启动条件
JZ-01	开发者散步道南北贯通与断点缝合	公共空间/慢行	遗址公园已实施方案、产权边界、交通组织复核	近期
JZ-02	十条东西缝合廊选址与地面段实施	公共空间/交通	道路红线、桥下空间、跨越方式工程论证	近期—中期
JZ-03	原点广场与智能体贡献荣誉墙	文化/纪念体系	纪念形式审批、版权清权、运营主体	近期
JZ-04	开源发布厅与近校成果转化街	产业服务/更新	校区边界、权属、首层业态置换	近期—中期
JZ-05	众智园清河创新界面与开放测试草坪	蓝绿/产业展示	河道蓝线、生态与防洪条件	中期
JZ-06	大钟寺站四象限步行连通与静态交通	轨道一体化/慢行	轨道站点资料、路口交叉、市政管线	中期
JZ-07	五道口与清华东路西口站城一体化公共层	轨道一体化	轨道主管部门方案、结构与消防条件	中期
JZ-08	端侧算力与分布式能源驿站原型	新基建/公共服务	能源负荷、算力配额、安全与运营主体	中期
JZ-09	具身智能与低速自动驾驶测试环	产业测试	测试许可、安全员配置、公示机制	中期
JZ-10	智脉六段公园绿地与节点园复合利用	蓝绿/公共服务	绿线、现状树木、雨洪与体育设施标准	中期—远期
JZ-11	沿线导视标识与公共构件库落地	风貌/文化	标识规范、字体与图像清权	中期—远期
JZ-12	里程碑纪念体系扩展与年度增补机制	运营/纪念体系	评选机制、审批、长期维护经费	远期
分期	面积	占比	原则	启动条件
近期 PHASE-01	5.13 平方公里	45%	慢行贯通、开源活动、场景试点与轻量设施	尽量不依赖尚未明确的控规与权属条件
中期 PHASE-02	3.76 平方公里	33%	低效空间更新、站城一体化、产业服务设施补齐	须以官方控规条件启动
远期 PHASE-03	2.53 平方公里	22%	长期运营、纪念体系扩展、国际活动品牌沉淀	待前两期评估后确定

缺少权属、资金、实施主体与审批路径的项目一律写为实施风险，而不是承诺建成。实施政策建议均为概念建议，不构成政府决策或实施安排。

指标总表：44 项可复算 + 8 项标注 unknown

坐标口径 EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 计算，与 scripts/spatial_review.py 的复算方式一致

指标	数值	单位	复算公式 / 来源	指标	数值	单位	复算公式 / 来源
site_area_sqm	11,412,825.39	sqm	polygon_area(union(site_boundary))	land_use_area_1207_sqm	1,178,646.90	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=12
key_area_count	3	count	count(features[layer=KEY_AREA])	land_use_area_1401_sqm	1,845,367.66	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=14
key_area_total_sqm	3,692,893.01	sqm	polygon_area(union(key_areas))	land_use_area_1402_sqm	273,922.79	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=14
key_area_zhongzhiyuan_sqm	1,929,201.88	sqm	polygon_area(PROV-KEY-001)	land_use_area_1403_sqm	633,622.81	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=14
key_area_origin_community_sqm	1,043,236.91	sqm	polygon_area(PROV-KEY-002)	land_use_area_16_sqm	404,442.46	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=16
key_area_dazhongsi_sqm	720,454.22	sqm	polygon_area(PROV-KEY-003)	phase_01_area_sqm	5,127,147.56	sqm	polygon_area(PHASE-01)
green_space_area_sqm	2,119,290.45	sqm	polygon_area(union(green_space))	phase_02_area_sqm	3,755,530.65	sqm	polygon_area(PHASE-02)
green_ratio	0.185694	ratio	green_space_area_sqm / site_area_sqm	phase_03_area_sqm	2,530,148.20	sqm	polygon_area(PHASE-03)
public_space_area_sqm	986,739.45	sqm	polygon_area(union(public_space polygons))	developer_walk_length_m	9,820.20	m	line_length(ROAD-WALK-SPINE)
public_space_ratio	0.086459	ratio	public_space_area_sqm / site_area_sqm	road_centerline_length_m	91,402.60	m	sum(line_length(ROAD-CENTERLINE features))
road_area_sqm	1,178,646.90	sqm	polygon_area(union(land_use[code=1207]))	land_use_feature_count	89	count	count(features[layer=LAND_USE])
road_area_ratio	0.103274	ratio	road_area_sqm / site_area_sqm	building_footprint_count	92	count	count(features[layer=BUILDING-FOOTPRINT])
building_footprint_area_sqm	156,064.00	sqm	polygon_area(union(building_footprints))	scenario_node_count	14	count	count(features[layer=SCENARIO_NODE])
building_density_key_areas	0.042261	ratio	building_footprint_area_sqm / key_area_total	seam_corridor_count	10	count	count(public_space[type=东西缝合广场])
land_use_area_05_sqm	1,092,688.59	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=05]))	milestone_node_count	5	count	count(public_space[里程碑纪念体系节点])
land_use_area_0701_sqm	2,521,166.17	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0701]))	park_segment_count	6	count	count(green_space[智脉分段])
land_use_area_0702_sqm	343,178.66	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0702]))	ai_scenario_card_count	14	count	count(scenario cards in proposal.md)
land_use_area_0802_sqm	1,774,126.69	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0802]))	industry_test_scenario_count	4	count	count(industry test & validation scenarios i
land_use_area_0803_sqm	185,017.23	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0803]))	user_persona_count	6	count	count(user personas in proposal.md)
land_use_area_0804_sqm	849,826.34	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0804]))	pilgrimage_landmark_count	5	count	count(AI pilgrimage landmarks in proposal.md)
land_use_area_0805_sqm	165,227.33	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0805]))	global_case_count	8	count	count(global AI ecosystem cases in proposal.
land_use_area_0806_sqm	145,590.08	sqm	polygon_area(union(land_use[land_use_code=0806]))	renewal_project_count	12	count	count(renewal project list rows in proposal.

标注为 unknown 的指标（不给推测值）

total_floor_area_sqm	公开资料包未提供现状建筑规模、层数与批准的开发强度条件，任何总建筑规模数值都会是编造。
floor_area_ratio	容积率属法定控规判断，公开资料包中 official_planning_controls.floor_area_ratio 状态为 missing。
building_density_site	缺少全域现状建筑基底测绘数据，无法复算全域建筑密度。
building_height_max_m	建筑高度控制需依据已批高度管控、航空与景观视廊、文保建控地带，公开资料包未提供。
green_ratio_statutory	法定绿地率控制指标缺失；本方案的 green_ratio 为设计建议值，不能替代法定指标。
setback_m	退线需依据道路红线、建筑控制线、消防与市政条件，公开资料包未提供。
ai_innovation_index	AI创新指数、人才密度、产值规模需产业主管部门与统计数据持续校准，本轮不做估值。
talent_density_person_per_sqkm	缺少可公开引用的分片区AI人才统计口径与数据。

合规矩阵（compliance_matrix.json）		
1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	覆盖
1.3.2	建设适配AI新质生产力的新型城市形态	覆盖
1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	覆盖
1.4.1	统筹研究范围	覆盖
1.4.2	总体设计范围	覆盖
1.4.3	重点区域范围	覆盖
1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	覆盖
1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	覆盖
1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	覆盖
1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	覆盖
1.5.2.3	总体设计范围：交通轨道市政配套设施	覆盖
1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	覆盖
1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	覆盖
1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	覆盖
1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	覆盖
1.5.3.2	北京AI原点社区	覆盖
1.5.3.3	大钟寺AI产业聚集区	覆盖
agent.1	一带总体概念与功能统筹方案设计	覆盖
agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	覆盖
agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	覆盖
agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	覆盖
agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	覆盖
agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	覆盖

自检结果（self_check.json）	
BOUNDARY_TRUST	提交边界为 provisional_rough 临时边界（official_boundary=false、geometry_role=provisional_constraint、source_type=agent_in
KEY_AREAS_TRUST	三处必需重点区域齐备且互不重叠、均在提交边界内；三处均为 provisional_constraint，复算面积与公告口径偏差约0.24%，已标注为不可作为官方红线或精确面积依据。
LAND_USE_TOPOLOGY	89个用地图斑对提交边界完整划分：覆盖缺口 1.0 平方米（容差 1141 平方米）， 两两重叠面积均低于 1 平方米容差，全部几何有效。用地由有序差集划分生成，相邻图斑共享同一条切割线坐标。
METRIC_RECALC	site_area_sqm、green_ratio、public_space_ratio 与 scripts/spatial_review.py 的空间复算一致（EPSG:4326 交换、EPSG:4548 计算）；全部
CONTROLS_UNKNOWN_DECLARED	容积率、总建筑规模、建筑高度、全域建筑密度、法定绿地率与退线全部标注为 unknown 并给出 reason，未使用推测值；AI创新指数与人才密度同样标注为 unknown。
TASK_COVERAGE	公告 1.3、1.4、1.5 的17项必选任务与面向智能体任务书 agent.1—agent.6 共23条全部覆盖，并映射到章节、图层、指标、图纸、HTML、来源、假设与自检项。
AGENT_TASK_CONTENT	命名与Logo方向、8个全球生态案例、14张AI场景卡、4个产业测试验证场景、6类用户画像、5处AI朝圣地标与荣誉展示体系、文化融合叙事、年度活动与长期运营机制均已写入正文， 且与结构化图层和指标对应。
VISUAL_STATIC	离线静态页面，不含 iframe、表单、fetch、XMLHttpRequest、WebSocket、EventSource、远程脚本、远程样式、远程字体与远程媒体；核心指标以 data-metric / data-value
FIGURE_QUALITY	五张必需图纸均为带标题、图例、比例尺、指北针、数据口径说明与设计标注的城市设计图，由同一套 GeoJSON 与 metrics.json 生成；临时边界以低对比方式表达，画面主体为设计意图而非几何调试。
PROFESSIONAL_EVIDENCE	正文覆盖6项强制专业标准、15项 formal 设计深度项、9个 GeoJSON 图层与全部 known 指标的机器可读引用。
COPYRIGHT_AND_CLAIM_BOUNDARY	全部成果由 AI agent 依据公开资料生成，未使用未经授权的图像、字体、商标、肖像或论文图像；正文未出现官方批准、审定控规、最终权属、确定建设规模或实施承诺的表述。
OFFICIAL_DATA_GAP	官方边界、重点区 polygon、控规条件、道路红线、权属、市政、文保与公共服务设施资料缺失，属组织方数据缺口。该缺口不阻断内容评分，但精度敏感指标须在官方数据发布后重算。

统一边界条款

数据口径：提交边界与三处重点区域均为 provisional_rough 临时粗略边界（official_boundary=false，geometry_role=provisional_constraint），仅用于开放征集的生成、自检、可视化与设计讨论；不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。官方 polygon 发布后全部图层与指标须重算。图中所有空间落位均为概念建议／参考方案，可供专业团队深化研究。所有成果均为开放共创建议、概念建议或参考方案，可供专业团队深化研究。