

京张生长网

从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

dingle2001 • provisional constraint • concept proposal



决策摘要：从证据到可证伪试点

区位接口形成多锚点网络；六智能体把问题编译成项目，四道人类决策门控制放行与退出。

体检

动作：七维基线和问题／资源清单
证据：E0公开来源＋E3现场任务
停止：缺基线只调查、不生成项目

规划

动作：一轴三核两翼落位15项目
证据：同源GeoJSON、总图、三区剖面
停止：边界／结构／消防未签发不施工

运行

动作：12场景＋WP0—WP6＋90日试点
证据：合同、日志、可复现实验单
停止：无责任人／需求／成本即退阶

原创

差异：不以出租率或仪表盘替代项目生成
内核：六智能体＋四人门＋本地适配器
证伪：F1—F4任一失败即退阶／退出

公共利益

动作：居民共同签发与普惠服务
证据：≥2居民、≥20%时段、申诉记录
停止：无AI路径关闭即否决放行

边界

输出：继续／调整／退阶／退出建议
责任：人工签发并保留异议
禁止：AI替代专业或政府决定

多智能体城市更新控制面

AI的规划价值不是更快出图，而是让证据、项目合同、公众保障与退出决定可追溯。

CORE-05 多智能体城市更新控制面：证据到项目、运行与退出

每个智能体都有输入、输出、最小权限、拒绝条件和具名人工签发

■ 数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

A | 受控证据总线：只读进入、来源留痕

E0 官方 / 一手公开

E1 临时几何派生

E3 现场调查任务

公共章程与专业标准

禁止：个人隐私 / 内部数据

统一证据对象：来源ID | 时间与空间范围 | 许可 | 转换方法 | 责任人 | 置信等级 | 到期日

A1 证据管家

输入：E0/E1/E3；输出：证据对象

拒绝 / 降级 | 只读；来源不清或越权即拒绝

A2 体检编译器

输入：七维基线；输出：问题 / 资源清单

拒绝 / 降级 | 缺基线只生成调查，不生成项目

A3 空间规划器

输入：项目条件；输出：三核落位与冲突表

拒绝 / 降级 | 不输出红线、容积率或工程结论

A4 场景编排器

输入：用户任务；输出：限域试点 + 无AI等价路径

拒绝 / 降级 | D2/D3、高风险动作必须人工放行

A5 运营合同器

输入：试点证据；输出：RACI / 目录 / 分账 / 验收

拒绝 / 降级 | 无责任人、真实需求或成本口径即退阶

A6 公共守门人

输入：居民 / 无障碍 / 投诉；输出：公共价值否决或放行

拒绝 / 降级 | ≥ 2 名居民签发； $\geq 20\%$ 普惠时段；非AI路径常开

B | 四道人类决策门：AI不能自签

G0 证据接纳

数据责任人

G1 试点放行

场景 + 安全负责人

G2 专业签发

规划 / 结构 / 消防 / 无障碍 / 法律 / 采购

G3 继续 / 调整 / 退出

统筹 + 居民代表 + 专业团队

每次决策写入：证据ID | 智能体建议 | 人工签发人 | 异议 | 版本 | 继续 / 退阶 / 停止原因

专业签发、公共服务取舍、采购、权利处分和政府决策不得委托给AI；居民异议必须随签发记录保留。

C | 不剥夺服务的对照评估

分步试点：同类节点先后启用；所有人保留人工 / 无AI等价服务。

效果 | 形成时间、有效测试、首单、匿名通行、普惠时段、无障碍、接管、分群差异

基线期

同口径测量

试点期

限域 + 可关闭

对照期

同期同类节点

复评

差异 + 副作用 + 公平

本图是可供专业团队深化的概念协议，不证明系统已部署；任何自动化均须先通过数据、伦理、安全和专业审查。

CORE-05 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

片区体检证据分级

问题证据先分级，再决定调查、设计或停止；不以推断冒充现场事实。

E0 已公开 京张规划：约9公里遗址公园、复杂纵横交通、多主体协同；AI创新带：约37平方公里、三区两翼、1—2公里城市界面。来源：OFFICIAL-JINGZHANG-PLANNING-2021／OFFICIAL-HAIDIAN-AI-BELT-2026	E1 临时派生 由临时GeoJSON和公开资料推导三核服务链、六处横向缝合与15项目落位，只支持方案比选；不支持红线、产权、拆改留、容量或投资判断。
E3 现场待核 逐栋测绘、结构消防、权属租赁、真实客流、无障碍、企业与居民需求、运营成本和维护责任。每项必须形成原始记录：责任人、日期与签发状态。	问题→任务 结构／消防生成专业调查包；交通断点生成踏勘与计数；服务缺口生成访谈与需求单；权属冲突生成协商台账。不得直接生成建设项目。
任务→项目 只有问题所有者、空间对象、根因、可用资源、运营主体、验收证据和停止条件齐全，才由机会库进入储备库；缺一即退回。	禁止／停止 E3未完成不得生成永久工程、总投资、现场绩效或政府结论；与规划冲突、风险不可控、长期无需求或公共价值不成立时退阶／退出。
无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续／调整／退阶／退出	

运营方案与项目合同总图

五级责任链把服务目录、公共责任、收入成本、验收证据和停止门绑定到三份首期项目合同。

OPS-A1

运营方案与项目合同：先把责任、服务和验收写进空间

运营不是活动日历，而是‘谁提供什么、谁付什么、什么算完成、何时停’的持续合同。



A | 年度服务目录与分账

服务产品	公共责任	经营收入	成本账户	最低证据 / 停止门
共享验证实验室	普惠时段 / 安全规则	设备时长 + 任务服务	设备 / 签发 / 保险	结构消防签发; 事故未闭环停运
开源客厅与夜校	非消费座位 / 社区时段	会员 + 课程 + 餐饮分账	策展 / 讲师 / 噪声	持续项目与复办; 扰民则减时
首单与企业服务	问题目录 / 透明收费	专业服务 + 活动服务	合规 / 撮合 / 场地	需求双签; 利益冲突未披露下架

B | 项目交付合同最小字段 (15项逐项适用)



运营现金流公式：空间收入 + 设备服务 + 专业服务 + 活动品牌 - 人员 - 能耗 - 维护 - 保险 - 公共服务保底。任何情景不得挤占安全人员、维护准备金和公益时段。

本图为非承诺性运营模型；主体名称、合同金额、租金、投资与政府采购均待正式授权与市场询价。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验


项目区位、创新锚点与区域接口

区位优势来自高校科研、轨道门户、产业服务和公共空间的接口密度，不来自扩大占地。

MAP-A1

片区区位与创新锚点

百年京张不是孤立园区：它把高校—科研院所—轨道站点—三核产业空间串为可步行、可调用的创新带。



官方范围事实

约37 km²统筹区；遗址公园约9 km；周边1—2 km城市界面。

创新密度优势

官方公开：AI企业超2000家；原点社区形成高校、科研、企业与人才密集网络。

公共空间底座

京张高铁入地释放地面空间，遗址公园承担南北绿轴与东西缝合。

本方案动作

Z验证、O孵化、D转化；西翼专业服务，东翼开放场景。

图例 ■ 高校 / 科研 ○ 轨道站点 ● 三核 — 京张公共轴

底图 © OpenStreetMap contributors, ODbL; 锚点据北京市 / 海淀区公开资料复核; 范围为 provisional constraint.

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

问题证据与体检分级

E0公开证据、E1方案推导、E3现场任务分开表达；每个问题都对应调查和停止门。

MAP-A2

项目体检：问题证据而非印象判断

官方文本、公开图像与临时几何分别定级；没有现场调查的数据保持“待验证”，不冒充现状结论。



E0 官方现状证据 | 轨道13号线与京张高铁多次变化竖向关系

规划解读明确指出：纵横交错、堵点断点、横向道路复杂交点、权属主体多，需要分段实施。

E0 公开实施图：横向慢行补链



E0 公开产业图：原点社区密集锚点



证据：北京市规划自然资源委2021京张规划解读；北京市 / 海淀区公开资料；geometry/*.geojson；OSM定位底图。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

P1	纵横交通与竖向关系复杂	E0
证据 官方明确：13号线并行、横向道路交点、堵点断点		
动作 先做节点剖面与交叉口清单；无测绘不定尺寸		
P2	权属与实施主体多	E0
证据 官方明确：铁路、高校科研、街镇等多主体		
动作 按15个合同绑定协调 / 实施 / 运营 / 验收主体		
P3	功能差异不能一招通吃	E0
证据 官方明确：9 km沿线功能与需求不同		
动作 三区差异化：验证 / 孵化 / 转化，分段分期		
P4	三核之间缺连续服务链	E1
证据 临时几何显示三核相距分散；公开资料分别强调不同功能		
动作 以共享目录、首单回执和跨节点接驳形成证据链		
P5	原点人才密集但公共承载需扩容	E0
证据 公开：1000+科学家、1.3万+开发者、10万+青年学子、400+企业		
动作 把街区当孵化器：低成本空间、夜间社群、家庭支持		
P6	界面品质、无障碍、真实需求	E3
证据 缺现场照片。客流、障碍点与访谈，不足以判定		
动作 列为现场任务：24时段观察、无障碍巡检、20类访谈		

证据等级：E0 官方 / 一手公开；E1 几何与公开资料推导；E3 待现场验证。E3不得直接触发建设投资。


一轴三核两翼与十五项目落位

北部验证、中部孵化、南部转化；两翼提供专业服务与公共场景，项目直接落到总体图。

MAP-A3

总体规划：一轴三核两翼与十五项目落位

一条公共遗产轴承担连续步行、生态与文化；三核构成“可信验证—社群孵化—首单转化”；两翼补齐专业服务与实景测试。



Z 众智园 | 可信验证

Z1共享验证实验室；Z2国产算力适配；Z3机器人领域测试；Z4标准共创；Z5科普界面

O AI原点 | 社群孵化

O1开源客厅；O2创始人驻留；O3极客咖啡夜校；O4人才家庭支持；O5原点共创厅

D 大钟寺 | 首单转化

D1场景首单；D2企业服务大厅；D3合规诊所；D4资本路演；D5全球开发者交换

六处东西缝合

横向通道优先接轨道站、高校、园区、社区与河岸；具体宽度与竖向待测绘。

三层边界

37 km²统筹事实—临时总体设计区—三区重点区；几何只作工作底图。

规划结构由公开“三区两翼”任务与本方案临时GeoJSON共同派生；不是控规、施工图或产权边界。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

三层范围与场地证据

统筹研究、总体设计、重点区域组成一条从战略到实施的证据链。

CORE-00 七维证据总览：每项主张都有文件、人工门和失败条件

不是自评表：它把评审问题指向可打开的成果，并说明何时必须退回、退阶或退出

■ 数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

核心命题 | 高校与龙头企业是锚点，街区是孵化器，社群是基础设施



01 任务书相关性

回答

三区两翼形成验证—孵化—首单链

证据

总体图落位15项目；任务矩阵逐项对应

停止门

正式边界缺失时不输出红线与容量

02 原创性

回答

体检编译合同，不以招商或仪表盘代替生长

证据

可运行项目门协议 + 三类合同 + 四入门 + F1—F4证伪

停止门

任一证伪失败即退阶 / 退出

03 AI与规划创新

回答

AI只读证据、编译任务、暴露冲突、提出建议

证据

310 / 310合成阻断 + 6 / 6代表性项目门决策一致

停止门

AI不得自签、采购、处分权利或替代政府决策一致

04 实施可行性

回答

WP0—WP6 + 90日可逆试点 + 15份合同

证据

每项绑定RACI、成本公式、验收证据和停止条件

停止门

权属、消防、需求或成本缺一项即不入实施库条件

05 公共利益与包容

回答

7类画像、12场景、匿名通行与无AI等价服务

证据

居民共同签发；普惠时段；投诉、撤回、人工接信 关闭无AI路径或挤占普惠服务即否决

停止门

06 风险与合规

回答

已知、推导、未知分开；概念不冒充审批

证据

E0 / E1 / E3证据分级、版权台账、专业签发门

停止门

隐私、内部数据、无授权品牌与虚构投资一律拒绝

07 表达与证据闭环

回答

双语正文、HTML、A0 / A3、GeoJSON、指标同源

证据

四道本地门PASS；124页越界文字0；远程依赖0

停止门

图文、指标或译文不一致即停止发布

真实状态：规则已排演，现场尚未运行

可证明 | 文件完整性、几何复算、规则阻断、版面与离线性

不可证明 | 现场安全、市场需求、租金投资、企业参与、政府审批与公共成效

下一门 | 正式边界 + 七维调查 + 专业签发 + 真实用户共同复核

本图是评审证据索引，不是自评得分；数字为包内合同与合成排演数量，不代表现场绩效。

CORE-00 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

五级生长回路

空间释放—场景植入—社群聚集—项目生成—主体再生产。

DIA-02 五级生长回路

空间释放→场景植入→社群聚集→项目生成→主体再生产

概念设计



反馈：主体再生产释放新空间需求与反哺资源 → 回到空间释放（每阶段继续/调整/退出门槛）

输入 / 输出（每级）

- ① 输入：存量空间+规则草案 → 输出：可预约空间/设备目录
- ② 输入：问题清单+有界测试 → 输出：验证记录与风险复盘
- ③ 输入：活动+课程+诊所 → 输出：跨机构弱关系网络
- ④ 输入：贡献记录+验证证据 → 输出：项目路线图与团队
- ⑤ 输入：首单+里程碑资本 → 输出：成长企业与反哺资源

节点类型

■ 主体 ■ 空间载体 ■ 服务 ■ 项目/企业 ■ 指标

关系类型技术 → 社群/关系 → 场景订单 → 资本/里程碑 → 治理/监测

实线 = 正式流程 / 主要关系；虚线 = 建议关系；点划 = 反馈 / 监测

回路和三核空间载体——对应；指标口径见 metrics.json 与 DIA-06。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 五级生长回路
图号 DIA-02 - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS
数据 概念设计
dingle2001 · 使用Agent完成

锚点—社群—企业生态网络

把人才关系转成项目，再把项目转成可持续主体。



慢行、蓝绿与公共场景

遗址公园是创新生态的公共客厅，匿名通行与无障碍优先。

CORE-04 慢行蓝绿、十二场景与七类人群旅程

每个场景绑定空间、运营者、数据等级、人工放行、失败退出和公共价值

数据派生

概念建议

待专业核验

A | 遗产轴、蓝绿公共空间与十二场景节点

场景类型 TYPES

产业测试

社群孵化

人本服务

商业转化

治理

生态方向 (概念)

遗产轴雨洪滞留与绿地连续性优先于

无现状测绘, 不做

概念绿地比例 12.3%

3产业测试

3社群孵化

3人本服务

3转化治理

B | 四类场景及风险门

产业测试 SCN-01—03

D2 / D3 | 安全签发 + 急停

社群孵化 SCN-04—06

D0 / D1 | 许可复核 + 人工诊断

人本服务 SCN-07—09

最小采集 | 可独立退出

转化治理 SCN-10—12

只读默认 | 合规复核 + 申诉

事件触发: 越权 / 漂移 / 接管失败 / 投诉集中 → 降级、暂停或退出

C | 七类人群: 进入—共创—验证—转化—反馈

	发现	进入	共创	测试	首单	成长	反馈
科研人员	●	●	●	●			
独立开发者	●	●	●	●	●		
创业团队	●	●	●	●	●	●	
成长企业		●	●	●	●	●	●
服务 / 投资			●	●	●	●	●
居民家庭				●	●	●	●
运营治理					●	●	●

共通断点: 看不懂入口 / 夜间不安全 / 家庭照护冲突 / 测试失败后无退出通道

D | 公共价值放行门

无障碍

开放前专业核验

共治

≥2席居民代表建议

可负担

≥20%免费 / 低成本时段建议

申诉

2日确认 / 10日闭环建议

退出

弱势群体可独立退出

场景均为限域测试或运营建议，不代表技术成熟、获批部署或个人数据可被采集；高风险动作由具名人员放行。

CORE-04 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

产业与空间适配

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

问题证据等级 E0：官方AI创新带定位三区两翼与1—2公里界面；E1：验证—孵化—首单接口缺口；E3：企业、人才与服务机构访谈	必须补齐的基线 企业生命周期、空间需求、设备条件、服务缺口、可负担性与竞品调研
当前诊断 海淀创新源头强，验证—孵化—首单的街区接口弱；普通办公供给不能替代产业服务。	问题清单 待形成真实需求、空间门槛、服务断点与可替代方案清单
资源清单 高校科研、头部企业、开源社群、验证设施与专业服务	项目触发 触发Z1—Z4、O1—O3、D1—D5
停止门 没有问题所有者、真实用户和运营任务书，不做建设性投入	

无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续／调整／退阶／退出

交通可达与连续性

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

问题证据等级 E0：官方规划指出纵横交通、竖向关系和复杂交点；E1：六处横向缝合优先级；E3：客流、断点、绕行、无障碍与应急踏勘	必须补齐的基线 轨道出入口、步骑流线、过街、无障碍、装卸、应急与分时冲突调查
当前诊断 南北遗产轴具备连续潜力，东西联系、轨道门户、无障碍和测试流线仍需现场验证。	问题清单 待形成断点、冲突点、绕行、服务盲区与时段清单
资源清单 线性公园、轨道门户、两翼联系和可分时通道	项目触发 触发Z3、SCN-08、小月河翼与公共底座WP1
停止门 匿名通行、无障碍和应急路线不得被测试或活动占用	

无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续／调整／退阶／退出

公共空间、生态与包容

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

问题证据等级

E0：官方规划确立线性遗址公园和沿线城市界面；E1：公共空间作为创新基础设施；E3：热舒适、雨洪、停留、全龄与维护调查

必须补齐的基线

绿地水系、热舒适、雨洪、照明、停留、全龄使用、开放时间和维护调查

当前诊断

公共空间可成为创新基础设施，但舒适性、全龄服务、维护经费和技术退出权缺少基线。

问题清单

待形成生态短板、使用冲突、服务缺口与维护责任清单

资源清单

遗址公园、小月河、社区家庭、开放首层和公共活动网络

项目触发

触发Z5、O4、O5、SCN-07—09和组件库

停止门

公共服务不可与数据授权绑定，维护无来源不得扩张设施

众智园 | 概念视景

共享验证城市：实验脊、测试环、标准庭院和公共科普边界。



众智园 | 空间原型

概念总平与功能分区从真实临时几何派生。

K1-PLN 众智园·共享验证城市 | 概念总平面


概念落位 · NTS · 待专业核验

待专业核验

临时约束范围

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

服务后勤沿外围组织 (概念，待核验)



空间产品逻辑

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

功能落位 (对应实施项目)

- Z5 公共科普界面
- Z4 标准共创室
- Z2 国产算力适配工坊
- Z1 共享验证实验室
- Z3 机器人限域测试环

图例 LEGEND

- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点 (概念点位，按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 科普界面沿街展开
- 实验室分级授权进入
- 测试环限时限速限域
- 设备后勤外置

待专业核验

A—A' 设备荷载·消防分隔·测试安全边界待专业核验

B—B' 货运流线·与慢行冲突·噪声影响待专业核验

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市·概念总平面
图号 K1-PLN - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dingcle2001 · 使用Agent完成

众智园 | 工程剖面与流线

轴网、标高、尺寸链、剖切线权和安全分区均标注概念/NTS/待核验。

K1-SEC 众智园·共享验证城市 | 剖面组


概念剖面·NTS·待专业核验

待专业核验


示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：科普界面—共创—实验室—测试庭院



B—B' | 补充剖面：算力工坊—设备后勤—货运界面



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

现状 (示意)

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓 (L1)

投影 / 立面轮廓 (L3)

轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K1-PLN)

待专业核验

A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核验

B—B' 货运流线、与慢行冲突、噪声影响待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名：众智园·共享验证城市·剖面组

图号：K1-SEC-2026-08-10-ZH

比例：NTS 示意比例

数据：概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成


AI原点 | 概念视景

白天转化、夜间共创、周末公共体验的分时人才社区。



AI原点 | 空间原型

开源客厅、驻留、夜校和家庭支持形成院落网络。



京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名

AI原点社区·人才共创社区 概念总平面

图号

K2-PLN - 2026-08-10 - ZH

比例

NTS 示意比例

数据

概念设计 / 待核验
dinglc2001 · 使用Agent完成

AI原点 | 工程剖面与分时

开放首层、声环境、消防、居住办公边界均待专业签发。

K2-SEC AI原点社区·人才共创社区 | 剖面组


概念剖面·NTS·待专业核验

待专业核验


示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：街道—首层开放—共享层—驻留层



B—B' | 补充剖面：驻留单元—屋顶露台—分时使用



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

现状 (示意)

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓 (L1)

投影 / 立面轮廓 (L3)

轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K2-PLN)

待专业核验

A—A' 居住/办公/公共混用的消防、声环境、无障碍待专业核验

B—B' 屋顶荷载、疏散、夜间噪声与居民协商机制待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 剖面组

图号 K2-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成

大钟寺 | 概念视景

首单、企业服务、合规与资本连接构成开放城市界面。

VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

大钟寺 | 空间原型

门户序列围绕真实遗产主轴组织，主轴通道保持开放。

K3-PLN 大钟寺·首单转化城市 | 概念总平面


概念落位 · NTS · 待专业核验

待专业核验

临时约束范围

示意比例

概念设计



空间产品逻辑

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

功能落位 (对应实施项目)

- D1 场景首单撮合中心
- D2 企业服务大厅
- D3 合规前置诊所
- D4 资本路演阶梯
- D5 全球开发者交换站

图例 LEGEND

- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 门户广场到达序列
- 骑楼雨棚开放首层
- 首单展示临街
- 夜间界面分时管理

待专业核验

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核验

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核验

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市·概念总平面
图号 K3-PLN-2026-08-10-ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dinglec2001 · 使用Agent完成

大钟寺 | 工程剖面与首单流

展示—服务—路演—专业支持形成可切换而非封闭总部大堂。


K3-SEC 大钟寺·首单转化城市 | 剖面组

概念剖面·NTS·待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计



图例 LEGEND

现状 (示意)

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓 (L1)

投影 / 立面轮廓 (L3)

轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置同组概念总平面 (K3-PLN)


待专业核验

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核验

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核验

通用：结构·消防·机电·市政·造价·现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验



概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市·剖面组

图号 K3-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成

模型安全评测沙盒

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

模型上线前缺独立、可复现的安全验证

数据

D3受限测试；最小授权

人工放行

高风险结果由安全负责人放行

验收

版本、权限、测试和复盘记录完整

服务旅程

登记—隔离测试—双人复核—签发—复盘

无AI路径

线下测试单与人工评审

停止

越权、不可复现或隔离失效即封存

服务对象

科研与创业团队

机器人限域测试环

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题 真实城市测试与公共安全冲突	服务旅程 开场检查—限域运行—接管—事件复盘
数据 D2设备与事件	无AI路径 实体围挡、人工安全员和手动测试
人工放行 每日人工开场，异常远程接管	停止 越界或接管失效立即急停
验收 零未接管越界，事件全留痕	服务对象 机器人企业与公众
无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续／调整／退阶／退出	

开源项目诊所

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

贡献难转为稳定路线图

数据

D1项目记录

人工放行

维护者确认许可与合并

验收

每案形成许可、路线图和责任清单

服务旅程

许可检查—问题诊断—路线图—责任认领

无AI路径

面对面代码评审与纸面清单

停止

许可或归属争议即暂停

服务对象

科研人员与独立开发者

代际AI生活实验室

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
生活需求难进入研发且弱势群体易被动参与

数据
D2敏感个人

人工放行
本人或监护同意+伦理复核

验收
100%可撤回且基本服务不绑定参与

服务旅程
需求共创—同意—小测—人工服务—退出删除

无AI路径
完全线下等价服务

停止
不适或撤回即退出并删除

服务对象
居民家庭与开发者

场景首单撮合中心

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

技术与真实需求、采购判断脱节

数据

D2采购与商业

人工放行

需求方与合规人员双签

验收

问题、验证、采购三段证据完整

服务旅程

问题发布—利益冲突声明—验证—双签—采购评估

无AI路径

公开问题会、人工评审和线下撮合

停止

虚假需求或利益冲突即下架

服务对象

创业团队与需求单位

城市智能体运营台

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
跨场景调度缺审计、申诉和人工接管

数据
D1运营＋D2投诉

人工放行
高风险动作逐项人工授权

验收
最小权限、全日志、抽检和接管可用

服务旅程
只读观察—建议—人工授权—执行—审计—申诉

无AI路径
人工台账、电话和现场服务

停止
越权、漂移或申诉积压降级只读

服务对象
运营人员与公众

十二场景技术治理矩阵

D0—D3、M1—M3、人工放行、失败模式与证据链。

DIA-05 城市智能体：最小权限、人工放行与公开审计

从数据进入到申诉关闭，每一步都有责任人、日志和停止条件


待专业核验

概念设计

A | 数据分级与允许用途



C | 最小权限执行栈




D | 一条可公开核验的审计记录



B | 三项高风险场景最小协议



E | 事件与申诉时间线



本图定义最小治理协议，不证明系统已部署。日志样例为字段模板，不是现实运行记录。
高风险动作默认禁止；专业审批、公共服务决定与权利处分必须由具名人员完成。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 城市智能体治理协议
图号 DIA-05 - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS
数据 CONCEPT / PENDING
dinglc2001 • 使用Agent完成

小月河场景赋能翼

公共问题进入测试订单，测试结果回到公共空间改进。


DIA-20 小月河场景赋能翼与公共体验路径

把交通、环境、社区、公共空间问题做成可测试订单

示意比例

概念设计

小月河场景赋能翼：问题→可测试订单



公共体验路径（概念示意）



公共体验路径把三核、遗产轴与两翼连成连续的可体验界面；匿名通行与自由停留不被“智慧设施”侵蚀。

小月河翼只表达场景赋能机制与路径，不声称交通组织或市政条件已获批准。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 小月河场景赋能翼
图号 DIA-20 · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS
数据 概念设计
dinglc2001 · 使用Agent完成

共享验证实验室

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 中小团队缺乏可信测试设施	原因 设备门槛高、共享规则与责任链缺失	措施 先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备
产出 设备目录、预约协议、实验单、事件日志	结果 验证从口头背书转为可复现证据	指标 设备利用率、可复现实验占比、重大事件
运营 专业测试运营方；按设备时长与任务服务核算	时序 0—1年协议与小规模试点	资金 准公益：公共引导+设备服务；金额待测算
停止门 结构／消防／荷载未签发即不进场		

机器人限域测试环

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题	原因	措施
机器人缺少贴近城市的低风险测试环境	公共慢行与测试流线冲突，保险和接管责任不清	物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员
产出	结果	指标
测试时窗图、开场清单、事件与复盘记录	形成可监管的城市应用前验证	未接管越界、急停响应、事件闭环
运营	时序	资金
场地运营方＋安全责任主体；按测试时窗计费	0—1年封闭测试	准公益：场地投入＋测试服务费
停止门		
侵入公共线或接管失效立即停场		

原点开源客厅

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 开发者有活动但缺稳定项目协作	原因 贡献许可、项目诊断和持续主理人不足	措施 以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作
产出 许可清单、路线图、责任分工、复盘	结果 从到访关系形成可持续项目	指标 持续团队数、合并贡献、争议闭环
运营 社区运营方＋开源维护者；会员与公共补贴	时序 0—1年先运行后改造	资金 准公益：公共补贴＋赞助＋服务
停止门 许可争议或只有客流没有项目即调整		

人才家庭支持站

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 人才家庭托育、养老与应急转介成本高	原因 服务信息碎片、责任边界和隐私隔离不足	措施 建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制
产出 服务目录、转介单、回执、投诉闭环	结果 减少人才留下来的日常生活摩擦	指标 有效转介、响应时长、撤销与投诉
运营 社区服务机构；公共服务采购	时序 0—1年需求登记，1—3年常态化	资金 公益：公共投入＋社区服务资金
停止门 无人工确认或隐私串联立即停接口		

场景首单中心

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 早期项目难获得第一位真实客户	原因 需求发布、验证和采购边界脱节	措施 用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链
产出 问题单、验证报告、利益冲突声明、采购评估	结果 让技术成果获得可核验的首个应用机会	指标 完整证据链、转采购评估率、虚假需求
运营 产业运营平台；服务费与采购支持	时序 0—1年问题目录，1—3年常态化	资金 准公益：运营收入+服务费
停止门 虚假需求或利益冲突未披露立即下架		


合规前置诊所

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 AI企业在开业和场景上线前合规判断不足	原因 AI建议易替代专业判断，跨专业事项无人签发	措施 AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界
产出 开业清单、签发意见、转介单、版本记录	结果 把整改从事后处罚前移到上线前	指标 专业签发率、整改闭环、超范围拒签
运营 登记、法律、知识产权等专业人员；按件服务	时序 0—1年清单试用	资金 经营：专业服务收费
停止门 无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具		


实施六闭环

诊断、政策、主体、资金、建设运营、评价迭代缺一不可。




项目库与推进主线

项目库—更新计划—实施方案—联合审查—并联审批。




一图两表六清单

把规划、权属、建设、资金、运营和风险放到同一作业图。




运营前置五阶段

定位、设计、投资、建设、交付均由未来使用和运营反向校验。



投融资与单位账户

公益、准公益、经营分账；不虚构总投资、租金或回收期。



九十日最小可信试点

先验证规则、责任、人工接管、申诉和失败退出，再决定是否扩大建设。

D0—15

基线、权利、需求和风险登记；不清即停

D16—30

运营章程、数据分级、验收与申诉

D31—60

三项产业测试形成可复现实验单

D61—75

公共测试、无障碍、居民共治与首单

D76—90

匿名审计摘要和继续／调整／退出决策

开业前完整性演练

310个合成样例全部得到预期阻断／放行判断；这不是现场成效或政府验收。

七维体检

7份完整合同+42个删字段负样例=49例

12场景合同

12份完整合同+84个删字段负样例=96例

15项目合同

15份完整合同+150个删字段负样例=165例

判定


310／310符合预期；缺任一字段即退回清单／项目库

真实结果

0项；运行前保持空值，不用合成检查冒充现场绩效

长效运营与绩效复评

从物业运营到产业运营，以工程、使用、综合效益和可持续性四层复评。



文化一 | 京张铁路：连接

自主建造、工程攻坚与线性连接构成公共叙事底图。

空间

遗产轴、构件索引、年代节点与观察界面

规则

先调查、后展示；不拆真建假、不过度商业化

活动

工程故事步行、开源里程碑和公众科普

公共节点命名与导视体系

沿“轨迹—原点—生长—交换”形成可记忆、可分级的名称系统。

京张轨迹

遗产步道、工程刻度、开源里程碑

原点里巷

共创厅、项目诊所、夜校、家庭支持站

生长门户

首单厅、合规站、路演阶梯、企业年轮

交换节点

两翼服务点、无障碍导览和全球节点墙

荣誉展示系统

展示公共贡献，不做商业评级、投资推荐或未经授权的品牌共现。

开源里程碑

许可清楚、可复核、具公共回流的贡献

全球节点墙

书面确认的协作节点和可撤回内容

企业生长年轮

匿名聚合验证、首单、成长与反哺阶段

流程

授权—验证—展示—年度复核—撤回

公共空间组件库

组件可组合、可维修、可拆除，基础可达优先于炫技。

A 可达

连续铺装、坡道、触觉与实体导视

B 停留

座椅、遮阴、照明、饮水与充电

C 遗产

构件展示柜、年代索引与可更换内容板

D 场景

可关闭接口、明确采集状态和线下兜底

E 运营

维护编号、责任人、巡检周期和更换记录

年度活动与开发者社群

活动服务于项目生成，不以场次和客流替代成果。

春 | 开放验证周

设备目录、三项产业测试和安全复盘

夏 | 原点开源季

项目诊所、驻留成果与代际共创

秋 | 首单与标准月

需求发布、验证、采购评估和标准共创

冬 | 京张开发者周

铁路文化策展、双语交换和年度复评

国际吸引与转化

国际化不是会展化，而是把双语问题、许可、验证和后续责任做完整。

入口

双语问题目录、无障碍信息和联系人

协作

开源许可、数据边界、导师回避与专业签发

转化

验证报告、首单评估、90日跟进和退出

边界

未经书面确认不使用机构名标或暗示合作

边界、责任与下一步

本方案可作为调查、论证和试点任务书，不是控规、施工图、资金承诺或政府审批。

立即可做

正式边界替换、七维调查、权利台账、需求访谈、90日协议

专业签发

规划、建筑、结构、消防、无障碍、交通、造价、法务与数据

禁止误读

企业参与、资源开放、投资额、租金、工期、政府承诺

复评

交付、运营半年、一年、三年按同口径复评



让主体生长

城市更新的上半场是让空间变新；下半场，是让主体生长。

Completed using Agent • concept proposal only