

涌现之带


京张 Hyper Line

当约束不可改变，设计还能做什么？

把约束变成涌现的条件——先量出病（28 项本地实算），再开出药（缝合 + 纠缠 + 解锁），最后证明药有效（三闸门 PASS）。每个数值可复算，每个节点有实测坐标，每项不确定如实标注 provisional。

一条被切断的线，如何重新缝合？

京张走廊被 7 条城市级道路切断；主脊缝合是唯一对象，双闸门实算验证



实测几何投影（经纬度→平面 km，主脊放平）；边界为临时粗略替代 · 非官方红线



断裂诊断 · 读图先读数

24.76%

净网 λ ($d_0=2500m$, $\lambda c=0.42$ 超临界)

VERIFIED · 可复算

λ 24.76%: c1 复刻 + c32 复核——缝合不改 λ , λ 是诊断不是杠杆

VERIFIED · 可复算

7 处断点实测坐标 (c2)；走廊全长 7,919m

VERIFIED · 可复算

渗流 0.840→0.904 / 句法 +36% (c2b / c4), 双闸门通过

PROVISIONAL · 临时

用地与边界为概念分区 + 临时粗略边界，官方红线发布后整包重算

临时投稿几何 · 非官方边界 · 概念设计建议，不构成实施承诺；缝合点位置为概念建议，法定指标待正式数据

KUN-SAL

巨 渗透密度
0.795 → 0.962

渗透巨分量
0.840 → 0.904

句法整合度
+36%


网络度
+5.3%

净网 λ (净网)
24.76%

廊道实算
7 处 · 7,919m

同一条带上，三种时间的层积

1909 京张铁路 × 中关村 × AI 新文化——用地结构承载三文化融合



用地为概念分区（POI 现状特征识别），面积按 EPSG:4548 实算 · 非控规用地

■ 科研用地·创新廊 3.59km² ■ 教育科研用地 2.08km² ■ 商业服务业用地 2.92km² ■ 城镇住宅·职住平衡 1.88km² ■ 公园绿地 0.93km²

1909 · 工业遗产层 京张铁路 詹天佑 · 人字形 · 清华园车站——带的骨架与原点	1980s - · 创新生长层 中关村 电子一条街 → 创业大街 → AI 策源，沿带生长	2020s - · 未来涌现层 AI 新文化 18 厂 32 芯片全栈 · 开发者社区 · 涌现之脑
---	--	---

结构 · 一线三折两翼七点

11.41 km²

总体设计范围（临时边界实算）

VERIFIED · 可复算

六类用地面积全部可复算：polygon_area 公式登记于 metrics.json

PROVISIONAL · 临时

概念分区，非控规用地；部分由 POI 现状特征识别

DESIGN · 概念

三层叙事：遗产→生长→未来；文化资源资产化（遗址公园活力带）

用地平衡为概念建议 · 非法定控规指标；京张铁路历史文化 + 中关村创新文化 + AI 创新文化三层融合叙事

KUN-SAL

图版 02 · 三种时间的层积（用地结构）

三区两翼七点，每个节点都有实测坐标

南门户大钟寺 · 原点五道口 · 北引擎众智园，一线上七次缝合



七点 · 实测坐标

#1	清华东路	116.33151, 39.99924
#2	成府路	116.33180, 39.99151
#3	北四环西路	116.33241, 39.98487
#4	知春路	116.33409, 39.97504
#5	北三环	116.33910, 39.96620
#6	学院南路	116.34190, 39.95682
#7	高粱桥斜街	116.34291, 39.94318

VERIFIED · 可复算

7 点坐标来自 c2 走廊断点识别（几何+道路等级），全长 7,919m

PROVISIONAL · 临时

标高/权属/管制待正式数据；缝合点位置为概念建议

三区两翼七点为概念结构 · 重点区范围临时粗略；每个节点均可回溯到实测坐标与计算档案

KUN-SAL

图版 03 · 三区两翼七点（实测坐标）

EI 0.795 → 0.962：让城市健康分可复算地上涨

三闸门全部 PASS：渗流 0.904 · 句法 +36% · 职住熵 +5.3%



可复算 · 诚实清单

VERIFIED · 可复算

c1 Wilson λ · c2 渗流 · c4 句法 · c28 职住熵 · c34 生态重锚——公式与源文件全部登记

VERIFIED · 可复算

K008 实证：缝合不改净网 λ
(24.76%→24.76%)；闸门用设计真实影响指标

PROVISIONAL · 临时

E_ecosys 0.85 为概念目标（缺口 -20% 待官方产业数据重锚）

UNKNOWN · 未测

官方红线、法定容量、标高权属：未测 ≠ 0，不抵销任何单项


所有指标可回溯至 研究数据/计算/*.json 与 metrics.json 公式登记 · provisional 项逐条标注，官方数据发布后整包重算

KUN-SAL

图版 05 · EI 仪表盘与三闸门

通勤、慢行与蓝绿：一条带的日常基础设施

主脊贯通 + 七点接驳 + 37 块绿地，渗流从 0.840 到 0.904



蓝绿渗流 · 实算

0.904

方案渗流巨分量（现状 0.840；p_c=0.5927）

VERIFIED · 可复算

渗流 0.840→0.9044：c2b 蓝绿渗流实算（邻接缓冲 100m）

VERIFIED · 可复算

七点接驳 ≤150m：c32 实测，双侧接驳主脊

DESIGN · 概念

路网/绿网为设计提案，37 块绿地服务遗址公园活力带




PROVISIONAL · 临时

标高、权属与轨道站位待正式数据；不构成市政承诺



交通与蓝绿为概念性策略 · 市政设施建议为诚实口径；轨道七站与路网分级待官方数据校核


KUN-SAL

图版 04 · 通勤、慢行与蓝绿



KUN-SAL 坤空间量化实验室 · 涌现之带 THE EMERGENT BELT (概念建议 · 临时边界仅虚线表达)





KUN-SAL 坤空间量化实验室 · 涌现之带 THE EMERGENT BELT (概念建议 · 临时边界仅虚线表达)

