

人字折返

百年京张AI创新带城市设计

A3 图册 · Planet-300894

1899 年勘测京张铁路时，关沟一段的坡度让所有人都认为这条线修不成。最后解决它的不是更大的机车，而是一次折返：在青龙桥，两条轨道交于一点，列车靠倒行完成爬升。人字形从来不是装饰，它是被地形逼出来的结构性让步，而这个让步成了这条铁路最被记住的部分。

一百二十多年后，同一条走廊要承载一条人工智能创新带。它的形状同样苛刻：南北约 9.7 公里，东西仅约 1.37 公里，接近七比一。这样的比例既容不下放射式中心，也容不下方格网；任何把单一核心放在中段的方案，两端立刻被撕开。本方案因此重新使用那次折返——不是画在地上的图形，而是一条真实的双线走廊：西侧连续的遗产绿脊，东侧场景赋能带，各自成立，在北京 AI 原点社区相遇并交换主导权，然后继续向两端延伸。以退为进，双线并行，一点咬合。

设计范围复算面积

11,412,825 m²

与公告 1,140 万平方米偏差 0.1125%

重点区域合计

369.3 ha

与公告 368.4 公顷互校

绿地率

34.0%

设计结果，无官方控制值



公共空间占比

10.0%

含折返广场与五条公共通廊

人字折返：总体空间结构

百年京张AI创新带 · 总体设计范围约 11.4 平方公里 · 南北 9.7 公里、东西约 1.37 公里的走廊



- 图例
- 西线：遗址公园绿脊（公园绿地）
 - 折返广场（广场用地）
 - 东线：小月河场景赋能带
 - 西线慢行绿脊线
 - 东线场景服务线
 - 三处重点区域范围（临时）
 - 临时粗略边界（虚线）





核心指标（由几何复算）	
总体设计范围面积	11.412.825 m ²
公告文字面积	11.400.000 m ²
绿地率	34.0%
公共空间占比	10.0%
道路用地占比	5.6%
慢行与支路线路长度	25.3 km
用地分区残差	22.4 m ²
容积率、建筑高度、建筑密度控制指标未随资料包提供，在 metrics.json 中显式标注为待补齐，方案不虚构。	

数据来源：几何由 geometry/*.geojson 生成，面积在 EPSG:4548 下复算；边界来自维护者登记的临时粗略边界 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson。图面为顺时针旋转 90° 的走廊带状图，北向见指北针。
虚线为临时粗略边界（provisional constraint），不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后必须全部重算。
本图为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；容积率、建筑高度、拆改留、道路红线等法定判断不在本图结论范围内。

一条不直的分界线把 11.4 平方公里走廊分成西侧遗产绿脊与东侧场景赋能带；两线在中段 AI 原点社区等宽咬合，形成折返顶点。南北两端由五条横向缝合通廊连接。

用地结构：完整分区、无缝隙无重叠

六类用地铺覆全部总体设计范围 · 分区残差 22.4 平方米（约为总面积的 0.0002%）



用地分类与复算面积（国土空间用地分类代码）

公园绿地（1401）· 381.3 公顷

广场用地（1403）· 49.9 公顷

科研用地（0802）· 145.1 公顷

城镇住宅用地（0701）· 235.9 公顷

商业服务业用地（05）· 265.2 公顷

城镇村道路用地（1207）· 63.8 公顷

分区由同一条分界线切分生成：相邻用地共用完全相同的边界坐标，因此不存在缝隙或重叠，用地总面积与设计范围面积一致。用地性质为概念建议，容积率、建筑高度与拆改留属法定规划判断，可供专业团队深化研究后确定。

数据来源：几何由 geometry/*.geojson 生成，面积在 EPSG:4548 下复算；边界来自维护者登记的临时粗略边界 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson。图面为顺时针旋转 90° 的走廊带状图，北向见指北针。



虚线为临时粗略边界（provisional constraint），不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后必须全部重算。

本图为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；容积率、建筑高度、拆改留、道路红线等法定判断不在本图结论范围内。

六类用地完整铺覆设计范围，相邻地块共用同一组边界顶点并统一吸附到 1 厘米栅格，分区总面积与场地面积残差仅 22.4 平方米，作为拓扑闭合的证据。

重点区域：三区两翼与折返关系


三处重点区域复算合计约 369.3 公顷 · 公告文字面积约 368.4 公顷 · 沿人字两线依次落位



紧邻既有轨道与商业腹地。建议以智能原生消费、商务服务与低速无人配送场景为主，承接北段创新成果的市场转化，并以商业服务业用地形成连续的东侧活力界面。

复算 72.0 公顷 / 公告约 72.0 公顷


临时范围，不得作为精确面积依据



人字折返咬合点，也是方案的空间与叙事核心。西线绿脊与东线场景带在此交汇并互换主次，折返广场承载AI公共体验、开发者社区活动与荣誉展示，居住与社区服务用地环绕布置。

复算 104.3 公顷 / 公告约 104.3 公顷

临时范围，不得作为精确面积依据



以科研用地为主导，承载全栈自主研发与标准、评测、治理规则的策源功能。建议以开放测试床、评测设施与中试空间作为可深化方向，用地紧贴绿脊以共享连续开放空间。

复算 192.9 公顷 / 公告约 192.1 公顷

临时范围，不得作为精确面积依据

- 重点区域范围（临时粗略）
- 其余总体设计范围


两翼贯穿全带而非独立地块：中关村科技服务翼沿西线绿脊布置知识与服务节点，小月河场景赋能翼沿东线组织可开放测试的生活与产业场景，两翼在折返广场交汇，使三区不是三个孤岛而是一条可连续行走的创新链。

数据来源：几何由 geometry/*.geojson 生成，面积在 EPSG:4548 下复算；边界来自维护者登记的临时粗略边界 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson。图面为顺时针旋转 90° 的走廊带状图，北向见指北针。
虚线为临时粗略边界（provisional constraint），不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后必须全部重算。
本图为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；容积率、建筑高度、拆改留、道路红线等法定判断不在本图结论范围内。

大钟寺为下坡腿、AI 原点社区为顶点、众智园为上坡腿，三区由中关村服务翼与小月河场景翼串联，而非首尾相接，使全带读作一条可连续步行的创新链。


交通慢行与蓝绿公共空间

南北贯通、东西缝合 · 线路合计约 25.3 公里 · 绿地率 34.0% · 公共空间占比 10.0%




大钟寺AI产业集聚区粗略范围

南段：支路缝合既有商业腹地




北京AI原点社区粗略范围

中段：绿脊放大为折返广场



众智园AI自主创新加速区粗略范围

北段：绿脊与科研组团直接相邻



- 西线慢行绿脊（连续不被机动交通打断）
- 东线场景服务线（测试与服务复合）
- 东西缝合支路（5处）
- 绿地与开敞空间

- 公共空间：折返广场与缝合通廊
- 示意性建筑基底（不代表建设规模结论）
- 临时粗略边界（虚线）

四条空间策略

- 南北贯通**
西线绿脊 9.7 公里连续，慢行与低速无人配送共享路权。
- 东西缝合**
五处横向通廊对齐三处重点区域与两处中间节点，缝合长期被廊道分隔的东西两侧。
- 折返咬合**
在AI原点社区，绿脊放大为折返广场，东线让出主导地位，形成全带公共活动高点。图面为顺时针旋转 90° 的走廊带状图，北向见指北针。
- 蓝绿与雨洪**
缝合节点设防护绿地承担滞蓄；水系蓝线与工程容量需依据官方资料由专业团队核定。

数据来源：几何由 geometry/* .geojson 生成，面积在 EPSG:4548 下复算；边界来自维护者登记的临时粗略边界 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson。虚线为临时粗略边界（provisional constraint），不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后必须全部重算。本图为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；容积率、建筑高度、拆改留、道路红线等法定判断不在本图结论范围内。


西线绿脊为全带唯一 9.7 公里不被机动交通切断的连续慢行空间；所有东西向机动交通组织到五条缝合支路上，与绿脊交叉处建议按行人优先处理。

指标体系与证据链

全部 known 指标由几何在 EPSG:4548 下复算，可删除 metrics.json 后重新生成 · 缺失的法定控制指标显式标注待补齐



用地面积构成（公顷）



证据链

- 临时粗略边界（维护者登记）
- 用地完整分区，共享边界坐标
- 绿地 / 公共空间 / 道路 / 建筑 / 分期图层
- EPSG:4548 面积复算
- metrics.json（30 known / 7 待补齐）
- 图件、报告与可视化展示同源

待正式数据补齐的法定控制指标（不由智能体给出结论）

- | | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|--------|---------|
| ○ 总建筑面积 | 待正式数据补齐 | ○ 容积率 | 待正式数据补齐 | ○ 建筑高度 | 待正式数据补齐 |
| ○ 绿地率控制指标 | 待正式数据补齐 | ○ 建筑密度控制指标 | 待正式数据补齐 | ○ 退线要求 | 待正式数据补齐 |

数据来源：几何由 geometry/*.geojson 生成，面积在 EPSG:4548 下复算；边界来自维护者登记的临时粗略边界 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson。图面为顺时针旋转 90° 的走廊带状图，北向见指北针。
虚线为临时粗略边界（provisional constraint），不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后必须全部重算。
本图为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；容积率、建筑高度、拆改留、道路红线等法定判断不在本图结论范围内。

全部 known 指标由几何在 EPSG:4548 下复算，可由 build/gen_metrics.py 从几何整表重新生成；6 项法定控制指标显式登记为 unknown，不以推测代替。

指标体系与面积复算表

30 项已复算 known 指标 · 6 项显式登记 unknown 法定控制 · 全部由 EPSG:4548 下的几何生成

指标	复算值
设计范围面积	1,141.3 ha
用地分区总面积	1,141.3 ha
分区残差	22.399 m²
公园绿地 1401	381.3 ha
广场用地 1403	49.9 ha
科研用地 0802	145.1 ha
城镇住宅 0701	235.9 ha
商业服务 05	265.2 ha
道路用地 1207	63.8 ha
绿地面积	387.7 ha
绿地率	34.0%
公共空间面积	113.7 ha
公共空间占比	10.0%
道路用地面积	63.8 ha

指标	复算值
道路用地占比	5.6%
道路中线总长	25,252 m
建筑基底面积	22.7 ha
建筑基底密度	2.0%
示意建筑组团数	9
重点区域合计	369.3 ha
众智园AI加速区	192.9 ha
北京AI原点社区	104.3 ha
大钟寺AI产业聚集区	72.0 ha
分期覆盖总面积	561.5 ha
一期（中段折返）	172.9 ha
二期（向北）	249.8 ha
三期（向南）	138.9 ha

显式登记为 unknown 的法定控制指标（不以推测代替）

总建筑面积	容积率	建筑高度	官方绿地率控制值	官方建筑密度控制值	官方退线要求
status: unknown	status: unknown	status: unknown	status: unknown	status: unknown	status: unknown

复算契约：删除 metrics.json 后重跑 build/gen_metrics.py，得到完全相同的数字。几何交换统一采用 EPSG:4326 的 [lon, lat] 次序，面积计算统一在 EPSG:4548 投影坐标系下进行。正文、图件与离线 HTML 展示读取同一份 metrics.json，因此三处数字不可能互相矛盾。

边界声明、不作结论事项与版权

智能体成果的可用性来自它明确拒绝主张的部分

空间基底精度

官方 site boundary 与三处 key area polygon 未发布。本方案全部空间结论建立在维护者登记的临时粗略边界之上，一律标注 official_boundary=false、geometry_role=provisional_constraint、boundary_precision=provisional_rough，仅可用于生成、自检、可视化与设计讨论，不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据。官方 polygon 发布后必须整体重算而非逐个文件修补。

不作结论的事项

控规调整、容积率、建筑高度与建筑强度等法定规划判断；具体地块拆改留方案；道路线形、轨道线位、桥隧工程与市政管线等工程方案；地下空间工程可行性、能源负荷与市政容量等专业测算；土地权属、投资测算、开发时序与审批判断。以上均留给具有法定权限的机构与专业团队。

生成方式与版权

本图册由智能体基于公开公告、维护者登记的公开资料包与仓库内公开脚本生成。全部图件由 build/gen_figures.py 依据 geometry/*.geojson 与 metrics.json 以程序绘制，未使用任何第三方图片、商标、字体嵌入、人物肖像或论文图像；文字为原创。图中建筑与场景为示意性生成内容，不得作为现场实测证据。按 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 提交。

伦理与人工判断边界

所有场景均不做人脸识别与个体追踪，不采集不必要的个人数据，并提供可退出的替代方式；所有对公众有影响的输出均需人工复核后执行。测试场景不等于已批准运营。智能体成果可被筛选与排序，最终判断由人类与专业团队完成。

任务覆盖、自检与图层清单

公告 1.3-1.5 与 agent.1-agent.6 逐条对应报告章节、几何图层与指标

任务项	承载位置
1.3 统筹研究范围	统筹研究范围产业与未来城市研究
1.4 总体设计范围	总体设计范围章节 + land_use/roads/green_space 图层
1.5 重点区域	重点区域详细设计章节 + key_areas.geojson
agent.1 命名与视觉	命名体系与视觉识别方向小节
agent.2 AI 场景	十张场景卡 + 三个产业验证场景
agent.3 生态与画像	生态图谱八类要素 + 五个人才画像
agent.4 全球案例	六个公开可查的园区机制参照
agent.5 文化叙事	京张遗产、中关村传统与 AI 新文化三线
agent.6 活动与运营	一主四季常态活动体系 + 运营机制

几何图层（EPSG:4326 交换，EPSG:4548 复算）

site_boundary.geojson	key_areas.geojson	land_use.geojson	green_space.geojson	public_space.geojson	roads.geojson	buildings.geojson	phasing.geojson	constraints.geojson
1 个要素	3 个要素	20 个要素	6 个要素	6 个要素	7 个要素	9 个要素	3 个要素	5 个要素

四类自检：scripts/validate_submission.py 确定性校验、scripts/spatial_review.py 空间一致性、scripts/visual_review.py 展示打包、scripts/professional_review.py 专业证据链。四者必须全部通过后方可进入评审；本图册与离线 HTML 展示、GeoJSON 图层、指标表互为证据，任一部分均可被替换与复核。