



展板一 · 总体设计与街区尺度

总体空间结构 · 用地结构 · 同比例街区尺度对照

毛细京张 CAPILLARY JING-ZHANG · 总体空间结构

把 100 米还给城市 — 以窄马路、密路网、贴线街墙重组百年京张 AI 创新带 | 总体设计范围 (provisional) 11.41 km²


概念建议 · 参考方案 · 可供专业团队深化研究



数据与边界说明：底图边界为本方案提供的 provisional 粗略范围 (PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001-003) ; official_boundary=false, 仅用于生成、自验与设计讨论, 不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据; 官方红线发布后全部图层与指标须整体复算。灰色主干道与轨道站位为示意线位, 本方案不改动其线位。所有空间落地建议均为概念建议、参考方案, 可供专业团队深化研究, 不构成政府审定结论。 | 证据: geometry/"geojson - metrics.json - self_check.json | Agent: RanchoGoose / Claude Opus 5

用地结构与街区尺度 · LAND USE & BLOCK GRAIN

用地按 GB/T 用地用海分类组织, 全覆盖、无缝、无重叠; 街区尺度是本项目唯一的形态总控变量



街区形态总控 (设计建议值, 非法定控制指标)

街区尺度	重点区 110–180 m / 过渡区 210–280 m 步行 90 秒能走完一圈
建筑退线	0–3 m (本方案取 2 m) 不是 10–20 m 退线绿化带
贴线率	主要街道 ≥ 70%, 重点街道 ≥ 85% 街墙连续才有街道
建筑进深	16 m (两跨房间+走廊) 保证自然采光通风
建筑密度	周边式街区实算均值 54.7% 对照塔楼+大院常见 20–25%
建议层数	沿街 6–8 层为主, 塔楼点楼 ≤ 15% 高密度不等于高层
街道高宽比	支路约 1.5:1, 巷道 2–2.5:1 有围合、有遮荫、能停留
穿越性	每个重点区街区 ≥ 1 条 24h 公共穿越通道 已落入 public_space 图层

口径说明：左图“示意基准”按约 850 m 主干道间距、用于同比比例方法对照, 不代表实测现状数据; 实测现状须以官方道路中心线数据核定 (见 assumptions A-NET-001) ; 用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》[standard MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE], 本方案只使用项目子集。容积率、建筑高度、建筑密度、退线属法定控制内容, 本方案不给出结论, 须以官方控规条件为准。所有形态建议均为概念建议, 可供专业团队深化研究。

毛细京张 · 总体设计

一个变量：街区尺度

这片土地当前最稀缺的不是算力、不是土地指标、也不是产业政策, 而是“可以走到的地方”。超大街区把 43.6 km² 切成了彼此隔绝的院子。创新的物理基础是偶遇密度, 而偶遇密度的物理基础是街道密度。本方案只动一个变量: 街区尺度; 其余全部结论——形态、业态、公共空间、场景、运营——都是这个变量的推论。

五条设计律

- 街区：重点区 110–180 m, 过渡区 210–280 m
- 街道：支路 18 m、巷道 11 m、次干路 26 m; 现状主干道不改线位
- 贴线：退线 0–3 m, 主要街道贴线率 ≥ 70%, 重点街道 ≥ 85%
- 形态：进深 16 m、沿街 6–8 层、塔楼 ≤ 15%; 高密度不等于高层
- 穿越：每个重点区街区 ≥ 1 条 24h 公共穿越通道

为什么不是抄纽约伦敦

窄马路密路网是我国城市道路布局早已提出的方向, 也是路网密度标准的既定要求; 问题从来不是没有共识, 而是没有一次完整落地。京张沿线是少有的具备条件的地方: 线性遗产释放了连续公共空间, 两侧存在大量低效存量用地与可开放的大院。

海淀不缺路面, 缺的是能走的路

示意基准的公共道路用地率仅 12.3%, 看似省地, 但它只统计公共道路, 没有计入高校、院所、单位大院与封闭小区内部大量存在、却不对城市开放的院内道路。把它们计入, 实际铺装总量并不低——它们只是不构成网络。所以第一个近期动作是拆围墙, 不是修新路。

