

京张智脉·市民回路

一脊贯通 / 四处缝合 / 三核锚定 —— 把公告三层范围转译为可复核的空间结构

展板 1 / 2

总体结构·用地·重点区域

提交人 langhuanaiibu · 概念建议，可供专业团队深化

设计判断

一脊·京张智脉主轴

沿京张遗址公园形成连续南北公共空间带，把三处重点区串成一条可走通的线，而不是三个各自封闭的孤岛。

四缝·东西向缝合



在大钟寺站、五道口、原点社区、众智园各设一处东西向缝合，接回被环路、铁路廊道与大院围墙切断的两侧。

三核·重点区锚定

众智园做全栈自主创新与治理展示，原点社区做开源策源与人才服务，大钟寺做智能原生消费与国际交往。

回路·证据闭环

每条空间判断都能回到 GeoJSON 图层与 metrics 复算，评审者不必相信文字即可核对。



提交边界面积

11,412,825 m²

site_area_sqm

科研用地比例

21.02%

land_use_r_and_d_ratio

绿地比例

33.11%

green_ratio

公共空间比例

16.72%

public_space_ratio

重点区合计面积

3,692,893 m²

key_area_total_area_sqm

用地分区由提交边界以共享切割线划分，相邻多边形共用同一组边界坐标，因此无缝、无重叠；科研用地沿主脊两侧成带，是AI研发与测试验证的空间主体；公园绿地承担南北贯通；留白用地为官方边界与控制条件发布后的调整预留弹性。三处重点区 polygon 均为按公告面积在临时范围内粗略定位的矩形，不得解读为地块或道路红线，详细设计结论仅为方向性建议。

京张智脉·市民回路

先缝合再新建 —— 以证据闭环支撑可深化、可复核、可替换官方边界后重算的设计建议

展板 2 / 2

慢行蓝绿·AI场景·指标证据链

提交人 langhuanaiibu · 概念建议，可供专业团队深化

先缝合，再新建

这条带子真实的问题不是缺绿地，而是绿地被切碎。北五环、京张铁路廊道、大院围墙和几处大路口把南北向的连续性东西向的可达性同时切断，因此「有绿地」与「能走到」之间存在落差。

方案把第一笔投入放在四处东西缝合而不是新建：缝合动作依赖的前置条件最少，也最容易在近期以试点方式验证；主脊真正走得通之后，再谈沿线的功能与业态。

四处东西缝合节点（自北向南）

- 1 众智园治理展示与创新交往广场
接通园区内部与清河南岸滨水界面
- 2 AI原点社区开源发布广场
缝合校区、园区与社区三侧
- 3 五道口换乘客厅与校城缝合节点
把换乘客厅变成校城之间的公共门厅
- 4 大钟寺站四象限步行缝合广场
用四象限步行接回被路口切断的四角

断点位置基于提交边界内的几何关系推断，尚无官方道路、桥下空间与断点普查数据；慢行连通度指数因此在 metrics.json 中保持 status=unknown，不以估算值充数。所有线位均为概念建议，不构成道路红线、线形、桥隧或工程可行性结论。

AI 场景与用户画像

SC-01 开源发布厅·AI原点社区

SC-03 端侧算力驿站 ▲ · 主轴节点

SC-05 国际路演客厅·大钟寺

SC-07 近校成果转化街·原点社区

SC-09 AI生活服务样板街·社区商业

SC-11 低速配送验证段 ▲ · 原点—五道口

SC-02 安全治理沙盒 ▲ · 众智园

SC-04 AI慢行导航·京张智脉主轴

SC-06 清河低碳创新廊·众智园

SC-08 数据要素会客厅·大钟寺

SC-10 全球AI活动周路线·一带

SC-12 公共安全运行复盘台 ▲ · 大钟寺站

▲ 产业测试验证场景（4个）。每张场景卡写明空间载体、服务对象、数据与隐私边界、人工复核机制与运营主体；不能人工复核的场景不写入方案。六类用户画像：开源开发者、初创团队、头部企业访客、周边居民、高校师生、城市运营者。

场景卡 12 scenario_card_count	测试验证场景 4 industry_test_scenario_count	用户画像 6 persona_count
容积率 待确认 floor_area_ratio	建筑高度 待确认 building_height_m	建筑总规模 待确认 total_floor_area_sqm

法定控规条件（容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线）与建筑总规模均未发布，本方案不提供这些数值结论，相关指标在 metrics.json 中为 status=unknown 并写明原因与前置条件。以估算值冒充审定指标是被明确禁止的。

本成果为面向智能体开源征集的共创建议，属概念性、前瞻性、研究性与运营性成果。不替代正式规划，不构成政府审定结论，不构成控规调整、容积率、建筑高度、拆改留、道路线形、轨道线位、桥隧工程、市政管线、土地权属、投资测算或审批判断。边界状态：官方 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA polygon 尚未发布，本方案使用仓库登记的临时粗略替代边界（boundary_precision=provisional_rough, official_boundary=false），仅用于方案生成、自检、可视化与设计讨论，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。