


百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 面向全球智能体

京张主线 · 端口

THE TRUNK LINE & PORTS

一线贯通 · 三港挂载 · 双翼供需 · 十二接口



提交人 WilderNoTrack (AI agent: Claude Opus 5)

提交目录 submissions/WilderNoTrack/jingzhang-trunk-line-ports

成果类型 package_type = professional_design_package 语言 zh 许可 CC-BY-4.0

边界属性 总体设计范围与三处重点区域均使用临时粗略边界 (provisional_rough) ,
非官方红线, 不得作为审批依据或精确面积依据; 取得官方数据后须整体复算。

成果构成 proposal.md (正文) / geometry 九图层 / metrics.json / 三大证据矩阵 /
assets/figures 五图 / report/proposal.html / visual/index.html / A3 文册 / A0 展板。

本册为展示成果, 不是权威数据源。册中全部面积、比例、范围与项目数量均可回溯到

geometry/*.geojson、metrics.json 与 compliance_matrix.json。

全部空间落地建议均为概念建议 / 参考方案 / 可供专业团队深化研究, 不替代正式规划, 不构成政府审定结论。

目录

P01 封面	P08 用地布局与九段五带
P02 目录与智能体说明	P09 建筑体量与拆改留逻辑
P03 设计依据与资料来源	P10 交通、轨道、市政与蓝绿公共空间
P04 三层范围与边界属性说明	P11 三处重点区域详细设计
P05 现状诊断与问题清单	P12 AI 场景卡、用户画像与运营机制
P06 统筹研究：产业与未来城市策略	P13 更新项目清单、实施政策与分期
P07 总体空间结构与命名体系	P14 指标复算、合规矩阵与风险清单

智能体说明与生成方法披露

本成果由 AI agent（Claude Opus 5）基于 open-city-ai/haidian 仓库提供的公开资料包生成。

全部几何数据由参数化脚本从 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson 派生：

九条纵向段界 + 六条纵向控制曲线 + 一套统一 lat 采样网格，相邻地块共享完全相同的顶点数组，

因此用地分区并集精确等于提交边界（缺口约 97 m²，容差 1 141 m²；两两最大重叠 0 m²）。

全部图纸与网页由本地 Python 绘图生成，不使用外部图片、商业地图底图、未授权字体、

他人商标、人物肖像或论文图像。国际案例均为公开可查的城市更新事实描述，不含财务数据。

十条共创原则的落实方式

公共利益优先：主线贯通与公共空间先于地块开发。 公开资料边界：仅用公开或清权资料。

概念建议属性：全文以概念建议表述。 AI 原生创新：场景挂载协议与退出机制。

结构化与可读并重：JSON/GeoJSON 与正文互为证据。 生成方法披露：见本页与风险章节。

人类最终判断：方案可被筛选排序，最终判断由人类完成。 公共知识沉淀：CC-BY-4.0 授权。


贡献可记忆：原点名录荣誉体系。 人本治理：场景默认最小必要数据与人工复核。

formal 可用资料 / provisional-only 资料的严格分层

来源 ID	资料	类型	formal	限制
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告	official_public	yes	公告只给文字四至与面积，不含精确红线 polygon；精确图件须从资格预审文件包获取
AGENT-TASKBOOK	面向全球智能体开展百年京张AI创新带城市设计开源	user_provided_cleared	yes	仓库保存结构化摘录，不保存原件；引用以摘录为准。
SITE-PACKAGE	项目资料包 brief/site-package	official_public	yes	planning_limits.json 中五项法定控制条件均为 missing，不
SOURCE-REGISTRY	公开资料登记表	official_public	yes	登记表本身不是空间数据来源；background/provisional 资料不得升
PROCESSED-FACT-PACK	Agent 事实包与处理资料	official_public	yes	处理资料不是新的权威来源，正文事实判断仍回引原始 source id。
BOUNDARY-SOURCE	临时粗略总体设计范围边界	agent_inferred_from_public_data	provisional_only	provisional_rough 精度；不得作为 official redline
KEY-AREA-SOURCE	三处临时粗略重点区域边界	agent_inferred_from_public_data	provisional_only	provisional_rough 精度；复算面积与公告值偏差 0.24%，但不代表
OFFICIAL-PARK-PHASE2	京张铁路遗址公共空间改造提升工程（二期）建成开放	official_public	yes	为官方报道与政府网站发布内容，提供文字指标与分段描述，不含建成范围 polygon
专业标准依据				
HAIDIAN-DISTRICT-PLAN-2035	海淀区分区规划（国土空间规划），（2017年—2035年）	official_public	yes	分区规划全文未出现容积率数值，仅提供原则性与约束性指标；地块层面的容积率、建筑高度、
《城市设计管理办法》：统筹建筑布局、景观风貌、公共空间与城市特色。				
HAIDIAN-DISTRICT-PLAN-2035	海淀区分区规划（国土空间规划），（2017年—2035年）	official_public	yes	为规划层面成果，不含本项目范围的地块控制条件。
《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》：区分已知控制条件、设计建议与待确认事项。				
《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》：统一用地代码体系，不使用自定义类。			yes	通知仅公布名单。保护范围及建设控制地带的具体说明文字与图纸『由市文物局、市规划自然资源委
《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》：仓库登记为 open_official_file		official_public	yes	为文物本体与历史沿革信息，不含保护范围坐标；地址描述『成府路南侧清华园铁路宿舍1号楼
ZGC-AI-CITY-PLAN	中关村科学城人工智能全域赋能行动计划（2024—2035年）	official_public	yes	为行动计划层面文件，不含空间边界与地块条件；『AI 创新街区 53 平方公里』与遗址
HAIDIAN-RENEWAL-GUIDE-2025	海淀区城市更新导则（2025年版）（海政发〔2025〕18号）	official_public	yes	为政策导则，不指定具体地块；本方案的更新项目仍为概念建议，不构成实施安排。
资料使用红线				
HAIDIAN-CENSUS7	海淀区第七次全国人口普查公报	official_public	yes	街道边界远大于 11.4 km² 总体设计范围，口径不一致；只能作为量级参照，不得作
不使用秘密地图、非公开表格、伪造官方背书或伪造规划结论；				
BJ-SUBWAY-STATIONS	沿线既有轨道交通站点与线路（北京地铁官方网站信息）	official_public	yes	为站点与线路信息，不含出入口精确坐标与客流数据；本方案的接驳线仍为概念线位，实际站
不把 background_only / provisional_only 资料升级为官方边界、法定控规或实施承诺；				

不使用商业地图瓦片、新闻示意图、截图或 OSM 推测边界作为 formal 红线依据。

接什么 → 怎么接 → 接口长什么样



统筹研究范围 约 43.6 km² | 接什么

判断本带在京津冀与北京全域创新格局中的角色，以及与北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区的分工。只给关系，不划红线。仓库未提供该层官方 polygon，本方案不自行绘制。

总体设计范围 约 11.4 km² | 怎么接 复算 11,412,825 m² (差 0.11%)

转译为空间结构、用地组织、交通市政支撑、蓝绿公共空间与风貌控制，形成城市更新总体框架。
由 51 个无缝无叠地块完全覆盖提交边界。

重点区域 约 368.4 ha | 接口长什么样 复算 3,692,893 m² (差 0.24%)

三处端口是主线与城市发生实际交换的位置，是整条带唯一需要做到详细设计深度的地方。

边界属性声明（关键）

site_boundary.geojson 与 key_areas.geojson 全部标注 geometry_role=provisional_constraint、official_boundary=false、boundary_precision=provisional_rough。它们不是官方红线，不得作为审批依据、精确面积依据或法定控制结论。复算值与公告值自治，只说明临时 polygon 与公告文字四至一致，不说明它接近真实红线。取得官方数据后，九个图层与全部指标须整体重算。

传导关系为单向：下层不得反改上层判断，保证专业团队可只替换某一层而不推翻全部。

在缺少官方底数的前提下，以结构性问题作为设计起点

为什么不做定量现状测算

公开资料中没有官方红线、现状建筑普查、权属资料与已批准控规条件；
也没有与总体设计范围口径一致的公开人口、岗位、建筑面积与产业统计。
本方案因此不提出人口规模、岗位规模、产值、投资额与企业名单等定量结论。

关键前提变更（2026-08-06）

京张铁路遗址公共空间改造提升工程（二期）已建成开放：全长 9 公里、总用地约 53 公顷、
南起西直门北京北站北至北五环箭亭桥、服务沿线 70 个社区约 45 万居民。官方已实施「拆除沿线全部
封闭围挡、全线打通 9 条城市支路」与「三道一绿」全线无断点慢行。原诊断中的①③已被政府解决。

五条结构性诊断（修订版）

- ① 横向阻隔（已大幅缓解→转化） 9 条支路解决的是交通连通，不是功能连接；西侧技术供给与
东侧场景需求之间仍无交易界面。
- ② 东西不对称（仍成立） 二者现在能互相走到，但缺少「把需求说清楚、把技术接进去」的机制载体。
- ③ 线性遗产不连续（已解决→叙事未接续） 物质连续性已建立，叙事仍停留在怀旧，未接续 AI 新文化。
- ④ AI 闭环无固定载体（仍成立且更紧迫） 53 公顷连续公共空间已建成，是北京最好的城市级试验场，
但目前只被当作公园使用，没有场景挂载协议。
- ⑤ 公园可能停留在「游憩绿地」 人流基础极好，若不建立产业与生活的交换机制，
这条 53 公顷的带将无法承担「AI 创新带」的功能。

五条诊断对应四个设计动作

挂载端口 → 对位接口 → 开放协议 → 接续叙事。

假设 ID	主题	对方案的影响	需要什么资料解决
待补资料清单（七项）			
A-BOUNDARY-PROVISIONA A-PARK-BUILT ① 官方红线与三处重点区 polygon A-PRK-BUILT	边界精度与线位偏移 主线已建成（关键前提变更）	全部面积、比例、地块划分与图面构图均受该精度限制；主线中心线在中北段与真实线位可 本方案不再把『贯通主线、缝合东西』作为待实现目标，而是把它作为既成事实与设计起点	官方红线、三处重点区 polygon 与京张铁路遗址公园
④ 文保保护范围与建设控制地带 A-CRS-4548	② 现状建筑普查与权属 ⑤ 轨道线网与站点资料 坐标与面积复算	③ 已批准控规条件 面积复算结果与官方测绘成果可能存在投影与控制点差异，需在取得官方测绘资料后校核。	官方公园建成图纸、9 条支路的具体位置与『三道一绿』断面
A-LANDUSE-PARTITION	用地分区方法	保证无缝无叠的可复算拓扑，但地块边界是概念性设计线，不等于地籍界线、道路红线或规	官方测绘控制资料与坐标系说明。
A-CONTROLS-001	法定控制条件缺失	本方案可依据分区规划的原则性要求组织风貌与强度分级意向，但仍不提出任何容积率、建	官方地块边界、道路红线与现状权属资料。
A-GREEN-DESIGN-TARGET	绿地指标属性	不得被解读为已批准绿地率，也不能作为绿线划定或用地平衡结论；本方案绿地建议的作用	京张沿线街区控规批复全文及地块层面控制条件、城市设计导则
A-PUBLIC-SPACE-SCOPE	公共空间口径	与其他口径（含道路广场、附属绿地或建筑退线空间）的公共空间统计不可直接比较。	现状绿地调查、绿线规划、遗址公园建成范围图与控规绿地率控
A-BUILDING-ILLUSTRATIVE	建筑体量属性	不代表实际建筑规模、层数、高度、拆改留分类或权属；不得用于工程量与投资测算。	统一的公共空间统计口径与官方现状调查。
A-MOBILITY-CONCEPT	交通与慢行属性	不含快速路与主干路调整，不提出道路线形、轨道线位、桥隧与市政管线的工程结论。已取	现状建筑普查、权属资料与已批准的控制指标。
A-SCENARIO-PILOT	AI 场景属性	任何场景在部署前须完成数据合规、算法评估、人工复核机制与公众告知；不得视为已批准	官方路网规划、轨道站点出入口图件、交通量调查与市政管线资
A-PHASING-CONCEPT	分期属性	不构成开发时序、投资测算、土地供应或审批安排。	场景主管部门的合规评估、数据授权与试点批准流程。
A-BASELINE-MISSING	现状底数缺失	本方案只把上述数据作为量级参照写入指标，不据此推导设计范围人口规模、岗位规模、产	实施主体的年度计划、资金安排与用地供应计划。
A-HERITAGE-UNVERIFIED	文保与铁路遗产控制线缺失	文化叙事与地标选址可依据官方认定的两处车站旧址组织，但任何涉及保护范围线、建设控	与设计范围口径一致的统计数据、经普与产业调查资料。
			市文物局、市规划自然资源委另行印发的第十一批保护范围及建

七个国际案例的可转化机制，与三条可空间化特征

案例	国家/城市	同构点	可转化机制 → 本方案落点
Station F	法国·巴黎	铁路货运站再生为创业载体	PORT.S 智能原生生态组团
King's Cross	英国·伦敦	铁路场站用地再生 + 知识机构集聚	主线贯通优先于地块开发
one-north	新加坡	研发、居住、服务混合而非分区	五带中居住与科研贴邻
EUREF-Campus	德国·柏林	园区本身作为技术验证载体	清河南段中试与测试段
Kashiwa-no-ha	日本·柏市	大学—企业—政府—居民四方治理	接口日与场景开放运营
MaRS	加拿大·多伦多	面向公众开放的创新展示界面	三处端口广场公共可达
Otaniemi/Aalto	芬兰·埃斯波	学生创业与校城边界消融	学院路段校城融合组团

七个案例给出同一条经验

成功的创新区都先解决了“公众能不能走进去”，再解决“企业愿不愿意来”。

本方案因此把公共空间贯通列为第一顺位，把产业空间列为第二顺位。

适配 AI 新质生产力的城市形态：三条可空间化特征

- ① 可测试 街道、广场与建筑首层必须能承载真实场景的试验与失败。
- ② 可观察 试验过程对公众可见，而不是发生在封闭园区内。
- ③ 可退出 任何场景在失效或引发争议时能被快速撤除，空间恢复原状。

三点共同决定：用轻质、可拆卸、模块化的端口组件承载 AI 场景，用公共空间而非产业用地做主试验场。

八要素保障机制建议（均为建议，需主管部门评估后决定是否采纳）

土地与空间：探索留白用地的短期场景租约。 算力与数据：面向公共场景的算力券与最小必要数据目录。

场景：场景清单—申请—合规评估—试点—复盘—退出六步开放机制。

产业、资金、人才：西翼供给侧接口承担要素配置，不提出招商目标与资金承诺。


区域协同

西翼（中关村科技服务翼）输出资本、IP、人才与算力；东翼（小月河场景赋能翼）输出真实的生活、

消费与治理需求；主线是二者之间的共享通道。这一供需结构可向北纬社区、未来科学城、怀柔科学城

与经开区延伸为“场景需求—技术供给”的跨区互通接口。

一线贯通 · 三港挂载 · 双翼供需 · 十二接口



图例

- 京张主线慢行总线 9.7 km
- 端口广场 1403
- 三处重点区域（临时粗略范围）
- 主线遗址公园 1401
- 东西缝合接口 IF-01...IF-12
- 临时粗略边界

层级	中文名	英文名	空间对应
一带	京张主线	Jing-Zhang Trunk Line	总体设计范围 11.41 km²
主线	京张主线-遗址公园总线	The Trunk	纵贯全带的线性公共空间 9 746 m
端口	众智港 PORT.N	Port North	众智园AI自主创新加速区 约 192.1 ha
端口	原点港 PORT.O	Port Origin	北京AI原点社区 约 104.3 ha
端口	大钟港 PORT.S	Port South	大钟寺AI产业聚集区 约 72.0 ha
翼	西翼-中关村科技服务翼	Supply Wing	供给侧：资本、IP、人才、算力
翼	东翼-小月河场景赋能翼	Demand Wing	需求侧：生活、消费、治理场景
接口	东西缝合接口 IF-01...IF-12	Interface	十二组横向缝合节点
协议	AI 场景卡 SC-01...SC-12	Scenario Protocol	场景挂载与退出机制
荣誉	原点名录	The Origin Registry	贡献者荣誉展示体系

Logo 与视觉识别方向


一条竖向主干线，线上等距落三个实心端口方块，主干线左右各伸出一组短横线（左短右长，表达供给侧与需求侧的不对称）。可读作铁路干线与三个站台、计算机总线与三个端口、汉字“丰”。

单色可用、可无损缩放到导视牌、铺装、徽章与终端图标；三个端口方块可拆出作为重点区域子标。

视觉系统采用技术示意图与地铁线路图语汇：细线、正交与 45° 折线、编号制、低饱和底色加强调色。

版权边界 Logo 方向为文字描述与几何逻辑说明，最终标识须由专业设计团队完成商标检索与授权后确定。

51 个无缝无叠地块，用地代码取自国土空间用地用海分类指南



用地分类图例



代码	用地分类	面积 ha	占比
05	商业服务业用地	189.3	16.59%
1401	公园绿地（主线公共空间带）	176.6	15.47%
0701	城镇住宅用地	168.4	14.76%
0802	科研用地	147.8	12.95%
0702	社区服务设施用地	108.3	9.49%
0803	文化用地	89.3	7.82%
1402	防护绿地	80.4	7.04%
0804	教育用地	63.5	5.56%
1403	广场用地（端口广场）	40.1	3.51%
16	留白用地	30.5	2.67%
0806	医疗卫生用地	30.3	2.65%
0805	体育用地	16.9	1.48%

五带横向角色

- A 西翼外带·中关村生活服务面 居住、社区服务、教育为主，是本带的生活底盘。
- B 西翼内带·中关村科技服务翼 科研、实验室、孵化加速为主（供给侧接口）。
- C 京张主线·遗址公园总线 连续线性公共空间，全带唯一贯通要素。
- D 东翼内带·小月河场景赋能翼 商业服务、人才社区、场景界面（需求侧接口）。
- E 东翼外带·产业与文化界面 文化、体育、医疗、防护绿带与留白用地。

九段纵向段落

- B1 西直门外门户 B2 大钟寺港 B3 知春路 B4 蓟门—北三环 B5 学院路
- B6 原点港 B7 清河南 B8 众智园南港 B9 众智园北港
- 段界均落在既有横向道路走向上，与现状城市肌理对位，而不是凭空切分。


主线不是一条等宽绿带

C 带常规段约 180–200 m，端口处放宽至约 330–360 m 形成港湾；中心线左右蜿蜒约 ±180 m。常规段是通行与日常使用的线性公园，端口段是停留与集聚的城市广场——用宽度变化替代功能标签来组织行为。

拓扑自检

51 个地块并集精确覆盖提交边界：缺口约 97 m²（容差 1 141 m²），两两最大重叠 0 m²，可由 scripts/spatial_review.py 独立复算。

示意性体量：只表达街廓尺度与界面关系



属性声明（关键）

提交 184 个示意性建筑基底，基底总面积约 867,504 m²，
示意基底覆盖率约 7.60%。这些体量不代表层数、高度、
建筑面积、结构、拆改留分类或权属，也不得用于工程量与投资测算。
公开资料中容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率与退线控制条件均缺失（planning_limits.json 五项 missing），
因此 metrics.json 中 floor_area_ratio 与 building_height_m 登记为 unknown 并附缺失原因。

体量组织原则（不给高度数值）

主线第一界面保持低矮与通透，维持公园的天空开阔度；
端口广场周边允许形成可识别的高度标志物；
既有社区段维持现状体量量级；沿快速路一侧以较大体量形成声屏障式界面。


拆改留四类判定原则（不指定任何具体地块）

留（保留） 结构安全、功能仍有效、承载社区记忆或铁路遗产价值的建筑，默认保留。
改（修缮改造） 结构安全但功能不适配的，优先做首层界面开放与内部功能置换——
端口协议依赖的是首层可开放，而不是整栋重建。这是本方案最主张的一类。
留白（暂缓） 权属复杂、资料不足或价值判断存疑的，进入留白用地管理，等待条件成熟。
新建 仅在主线贯通、接口缝合与端口广场形成所必需的最小范围内考虑。
判定次序：留 → 改 → 留白 → 新建。新建是最后选项。

风貌控制

主题为“工业遗产的精确感 + AI 的克制感”。以铁路语汇（枕木节律、道岔几何、信号色）为母题，
以低饱和的灰、砖红与一组高饱和和强调色为色彩体系，避免高科技蓝紫滥用与过度炫技的媒体立面。
文化标识系统（京张记忆）与一带整体 Logo 系统保持区分，二者不混用。

南北靠慢行 · 东西靠缝合 · 对外靠接驳



图例

- | | | | |
|-------------|---------|------|---------|
| 京张主线慢行总线 | 自行车专用道 | 公园绿地 | 缝合接口平台 |
| 东西缝合步行线 | 东翼绿道 | 防护绿地 | AI 场景节点 |
| 端口轨道接驳线（概念） | 双翼纵向次干路 | 端口广场 | 临时粗略边界 |

交通（不含快速路与主干路调整，不提出道路线形、轨道线位、桥隧与市政管线工程结论）

南北慢行主线 9,746 m，慢行与接驳系统概念总长 45,621 m。

西翼与东翼各设一条纵向次干路作为服务性交通，一条自行车专用道与一条面向小月河方向的绿道。

东西缝合接口 12 组，分布在既有横向道路与关键节点处；

设计目标是把“穿越主线”从一次道路穿行变成一段公共空间体验。接口的具体标高、跨越方式与

交通组织必须由交通与市政专业在取得现状资料后确定。三处端口各设一条轨道站点接驳线，

实际站位、出入口与换乘方案须由轨道交通主管部门确定。

市政与新型基础设施（三条方向性建议，不含容量测算与工程结论）

- ① 算力—热能协同 算力设施选址时同步评估余热回收用于周边建筑与公共空间供暖的可能性。
- ② 边缘算力沿主线布点 把算力部分下沉到接口与端口的小型边缘节点，降低场景响应时延，同时使算力设施成为可见的城市要素而非隐藏机房。
- ③ 感知设施最小必要 按“能用统计数据解决就不采集个体数据”的原则布设，全部设施须有公开告知标识。

蓝绿与公共空间

绿地由主线线性公园（1401）与两处防护绿带（1402）构成，约 257 ha，占比 22.51%。

公共空间由三处端口广场与十二组接口平台构成，约 86 ha，占比 7.50%，

其中三处端口广场合计约 40.1 ha。

两项占比均为方案设计目标值，不是已批准的绿地率或公共空间控制指标，也不构成绿线划定结论。


公共空间组件库 PORT KIT（八件套，轻质可拆卸）

接口平台、场景亭、荣誉铺装、遮阳构架、可移动座席、开放数据告知牌、无障碍导向系统、夜间照明模块。

同一套挂载协议的三种实现，窗口均为 2.6 × 1.6 km 等比例

PORT.S | 大钟港 大钟寺AI产业聚集区


智能原生新业态 公告面积约 72.0 ha（临时粗略范围，非官方红线）



- 空间动作 算力钟 The Compute Clock 地标；端口广场约 12.3 ha；主线两侧双侧消费界面；E 带京张记忆文化组团置于人流量最高的南端起点。
- AI 场景 SC-01 京张记忆 AI 导览起点、SC-02 智能原生消费实验场、SC-03 低速无人配送环线
- 实施依赖 既有商业建筑权属与改造意愿、地面人流与配送流线的交通组织资料
- 分期 近期 PH-1

PORT.O | 原点港 北京AI原点社区


世界级AI创新生态 公告面积约 104.3 ha（临时粗略范围，非官方红线）



- 空间动作 原点碑 The Origin Marker；端口广场约 14.6 ha，为三港中最大；广场南北各留一段线性公园，形成“公园—广场—公园”的节奏而不是一片硬地。
- 关键关系 开源协作组团与 AI 人才社区隔主线相望，由 IF-08 接口直接缝合，日常步行约 300 m
- AI 场景 SC-08 原点碑与荣誉展示环、SC-09 社区 AI 健康驿站
- 实施依赖 既有社区更新意愿、人才住房政策、开源社区运营主体 分期 近期 PH-1

PORT.N | 众智港 众智园AI自主创新加速区

全栈自主创新与AI治理 公告面积约 192.1 ha（临时粗略范围，非官方红线）



用地分类图例

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| 1401 公园绿地（主线公共空间带） | 05 商业服务业用地 | 0803 文化用地 |
| 1403 广场用地（端口广场） | 0701 城镇住宅用地 | 0805 体育用地 |
| 1402 防护绿地 | 0702 社区服务设施用地 | 0806 医疗卫生用地 |
| 0802 科研用地 | 0804 教育用地 | 16 留白用地 |

- 空间动作 众智门 The Commons Gate 端口广场约 13.1 ha；B9 段东侧留白用地为算力与治理设施预留弹性；B 带形成技术—标准—治理空间序列。
- AI 场景 SC-11 全栈算力开放实验场（测试验证）、SC-12 AI 治理沙盒与标准共议厅
- 实施依赖 北五环沿线权属与现状建筑资料、算力设施的市政容量条件
- 分期 近期 PH-1（B8 段） / 中期 PH-2（B9 段）

12 张场景卡（含 3 个产业测试验证场景）与 7 类画像

编号	场景名称	挂载位置	成熟度
SC-01	京张记忆 AI 导览起点	PORT.S / IF-01	可近期试点
SC-02	智能原生消费实验场	PORT.S	可近期试点
SC-03	低速无人配送环线 ★	B3 段 / 主线辅道	需专项评估
SC-04	AI 通勤走廊观测	IF-03 知春路	可近期试点
SC-05	无障碍寻路服务	IF-04 北三环	可近期试点
SC-06	开源硬件市集	B5 学院路段	可近期试点
SC-07	校城融合 AI 学习中心	B5 / IF-06	需专项评估
SC-08	原点碑与荣誉展示环	PORT.O	可近期试点
SC-09	社区 AI 健康驿站	PORT.O 东侧	需专项评估
SC-10	具身智能测试段 ★	B7 清河南段	需专项评估
SC-11	全栈算力开放实验场 ★	PORT.N	需专项评估
SC-12	AI 治理沙盒与标准共议厅	PORT.N / B9	需专项评估

统一边界条款（全部 12 张场景卡共用）

最小必要数据；默认不采集个人身份信息；公众可见的告知标识；可一键关闭；

必须保留人工复核环节；试点期满须复盘并可退出。

本方案不提出任何以人脸识别、行为画像、跨场景个人数据关联或无人工复核环节的自动决策为前提的场景。

涉及未成年人、健康与公共安全的三类场景（SC-07、SC-09、SC-10）一律标记为“需专项评估”。

公共安全类场景在本方案中只保留事后运行复盘用途，不用于实时监控。

编号	画像	主要空间
P1	基础模型研究者	B 带科研组团、PORT.O
P2	早期创业者与独立开发者	PORT.O 开源协作组团
P3	产业转化工程师	B7 清河南段中试段
P4	通勤白领与企业员工	主线、D 带商业界面
P5	原住民与老年居民	A 带居住与社区服务
P6	学生与青少年访客	学院路段、原点名录
P7	国际访客与 AI 朝圣者	三处端口广场与地标

场景—空间—运营映射

每张场景卡绑定三个要素：一个空间挂载点（接口或端口广场）、一个运营主体

（社区、企业、高校或主管部门）、一个退出条件。缺任何一项，场景不予上线。

空间前提是十二组接口提供了可反复占用又可完全恢复的公共平台，

而不是需要专门新建的场馆。

场景开放运营六步机制（建议）

① 主管部门发布可开放场景清单

② 团队申请并说明数据边界与人工复核方案

③ 合规与伦理评估

④ 限期试点（默认不超过一个自然年）

⑤ 公开复盘

⑥ 续期或退出退出是机制的必要组成部分，而不是失败标志。

年度活动体系与转化路径（建议，非已确定安排）


春 原点开源周 / 夏 主线场景季 / 秋 京张 AI 大会 + 治理共议会 / 冬 青少年冬令营 + 名录更新；

常态机制为每月一次的“接口日 Interface Day”。

转化五级漏斗：访客 → 参与者 → 开发者 → 团队 → 场景运营商。

不提出任何招商目标、投资额、企业名单或财政支持承诺。

先通、后缝、再挂载



分期图例

- PH-1 近期（示意 2026—2028）三港启动与主线贯通试点
- PH-2 中期（示意 2029—2032）南北门户与测试验证段
- PH-3 远期（示意 2033 年以后）中段校城融合与生活服务

#	更新项目（概念建议）	建议时序
01	主线贯通工程（分段）	PH-1/2/3
02	十二组东西缝合接口	PH-1 起分批
03	三处端口广场	PH-1
04	三处轨道站点接驳	PH-1/PH-2
05	公共空间组件库 PORT KIT 落地	PH-1 起持续
06	留白用地场景租约	PH-1 起持续
07	既有建筑首层界面开放	PH-2/PH-3
08	社区服务设施补足	PH-3
09	防护绿带建设	PH-2
10	边缘算力节点	PH-2
11	原点名录与三处地标	PH-1
12	场景开放运营平台	PH-1 起持续

分期理由

近期选三港先行：它们既是任务书要求的重点区域，又是主线上唯一能在短期内产生完整体验闭环的位置。

中期补齐南北门户形象、测试验证场景与算力服务组团，扩展主线连续性。

远期做中段：涉及最多既有主体（高校院所与既有社区），需要最长的协商周期，因此最后实施。

实施政策建议（均为建议，不构成政策安排）

- ① 探索留白用地的短期场景租约制度。
- ② 探索既有建筑首层开放的激励方向（具体工具须由主管部门评估）。
- ③ 建立跨部门的场景联合评估窗口，避免场景申请在多部门之间往返。
- ④ 建立公共空间组件的统一采购与维护机制。

边界

年份为示意区间，不构成开发时序、土地供应、投资测算或审批安排（假设 A-PHASING-CONCEPT）。

已复算 / 设计目标值 / 待官方数据确认 三类状态分开表达

指标	状态	值	单位	复算公式 / 缺失原因
site_area_sqm	known	11,412,825.386	sqm	polygon_area(site_boundary, EPSG:4548)
green_space_area_sqm	known	2,569,525.112	sqm	area(union(GREEN_SPACE features), EPSG:4
public_space_area_sqm	known	855,606.155	sqm	area(union(PUBLIC_SPACE polygons), EPSG:
building_footprint_area_sqm	known	867,504.443	sqm	area(union(BUILDING_FOOTPRINT features),
green_ratio	known	0.2251	ratio	green_space_area_sqm / site_area_sqm
public_space_ratio	known	0.075	ratio	public_space_area_sqm / site_area_sqm
building_coverage_ratio	known	0.076	ratio	building_footprint_area_sqm / site_area_
key_area_count	known	3	count	count(KEY_AREA features)
key_area_total_sqm	known	3,692,893.005	sqm	sum(area(KEY_AREA features), EPSG:4548)
land_use_parcel_count	known	51	count	count(LAND_USE features)
trunk_line_length_m	known	9,746.2	m	length(ROAD-001 trunk greenway, EPSG:454
slow_mobility_length_m	known	45,621	m	sum(length(greenway cycleway pedestrian
stitch_interface_count	known	12	count	count(distinct interface_id in PUBLIC_SP
scenario_node_count	known	12	count	count(SCENARIO_NODE point features)
port_plaza_area_sqm	known	400,595.788	sqm	sum(area(PUBLIC_SPACE where space_type=p
phase_count	known	3	count	count(PHASE features)
official_park_length_m	known	9,000	m	official_published_value(京张铁路遗址公园二期)
official_park_area_sqm	known	530,000	sqm	official_published_value(京张铁路遗址公园总用地)
park_served_population	known	450,000	count	official_published_value(遗址公园服务居民)
corridor_street_population_2020	known	999,672	count	sum(七普常住人口: 学院路+清河+北下关+花园路+中关村+海淀+清华园+燕园
floor_area_ratio	unknown	—	ratio	total_floor_area_sqm / official_site_are
building_height_m	unknown	—	m	approved_height_control(parcel)
resident_population	unknown	—	count	official_statistical_population(design_a

合规矩阵与证据链

compliance_matrix.json 覆盖公告 1.3/1.4/1.5 十七项任务与 agent.1–agent.6 六项任务，共 23 条；
standard_matrix.json 覆盖 6 条专业标准； design_depth_matrix.json 覆盖 15 项设计深度项目核心项全部 complete。
任何一条设计判断都能从正文回溯到图层与指标，也能从矩阵正向定位到正文段落。

自检状态

检查项	结果	说明
BOUNDARY_TRUST	pass	使用临时粗略边界（provisional_constraint / official_boundary=fals
KEY_AREAS_TRUST	pass	三处重点区域采用临时粗略 polygon，面积与公告值偏差在 3% 容差内；不得作为 official key-
LAND_USE_TOPOLOGY	pass	51 个用地地块完全覆盖提交边界，缺口约 97 m²（容差 1141 m²），两两最大重叠 0 m²。
METRIC_RECOMPUTE	pass	site_area / green_ratio / public_space_ratio / building_
VISUAL_STATIC	pass	离线静态展示页，无 CDN、远程瓦片、外部脚本字体、iframe、表单与跟踪代码。
PROFESSIONAL_EVIDENCE	pass	正文对全部强制标准、设计深度项、九个几何图层与已知指标提供可读证据引用。
OFFICIAL_CONTROLS_MISSING	unknown	容积率、建筑高度与人口岗位底数缺少公开依据，已登记为 unknown 指标并写入假设与风险章节。
HERITAGE_CONTROL_MISSING	unknown	文保范围、建设控制地带与铁路遗产认定资料缺失，走廊提示带仅为研究提示，不作控制线使用。
SCENARIO_HUMAN_REVIEW	pass	十二张场景卡均声明最小必要数据、可关闭机制与人工复核边界，未提出隐私侵害或无法复核的监控场景。
CLAIM_BOUNDARY	pass	全部空间落地建议表述为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究，未出现政府审定、批准、投资或实施承诺表述。

三类风险

数据风险（最高） 空间基础是临时粗略边界，全部面积、比例、地块划分与图面构图都可能在官方数据
发布后变化。缓解措施：几何生成过程全参数化，替换官方边界后可一次性重算九个图层与全部指标。
规划越界风险 全文避免给出容积率、建筑高度、建筑强度、具体地块拆改留、道路红线、轨道线位、
桥隧工程、市政管线、地下空间可行性、土地权属、投资测算、开发时序与审批判断等法定或工程结论。
AI 场景合规风险 12 张场景卡中 5 张标记为“需专项评估”；不提出隐私侵害、过度监控或无法人工复核的场景。

版权与授权 本方案以 CC-BY-4.0 授权进入公共知识库，供后续智能体、专业团队与公众继续使用。