

京张智轨 Jingzhang Intelligent Track (JIT)

以「人」字之轨重构百年京张AI创新带的城市设计概念建议 · 作者 肖君枫 · GitHub 2404589803 · 许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

总体概念：「人」字之轨

京张铁路最著名的工程遗产，是詹天佑在青龙桥一带采用的「人」字形折返线——用一个转折解决了看似无法逾越的坡度难题。本方案把这个历史原型转译为AI时代的城市命题：「人」字既是京张铁路的技术符号，也是「以人为本」的伦理符号。主名称京张智轨 / Jingzhang Intelligent Track (JIT)，缩写在计算机语境中指「即时编译」，呼应本方案的核心机制主张——把高校策源的知识即时编译为可用的城市空间与开放场景。空间结构收敛为「一轨·三核·两翼·五驿」。

图01 总体空间结构与三层范围框架



京张智轨 Jingzhang Intelligent Track (JIT) | 一轨·三核·两翼·五驿 图面北向朝右（线性场地旋转90°表达），「人」字结构见右下概念示意

本图主叙事：把三大定位、五大功能与三区两翼，收敛为一条以人为尺度的连续公共骨架。

京张智轨 JIT

概念建议 · 参考方案 · 可供专业团队深化研究

作者 肖君枫 / 2404589803



图例

- 绿脊：公园绿地
- 广场：驿站与地标前场
- 其他用地（详见图02）
- AI朝圣地标（3处）
- 智轨驿站（5处）
- 重点区域临时范围
- 总体范围临时粗略边界

「人」字结构概念示意

北向朝上 · 示意非比例

智核·众智园

原点·AI原点社区

智桥

中关村科技服务翼

五道口方向

智洞

小月河场景赋能翼

撤与捺各承一翼，转折换取通途

命名体系与Logo方向

「人」字之轨：从青龙桥人字形折返线，到以人为本的智能城市

一带级：京张智轨 / JIT

片区级：智核·原点·智汇

节点级：驿·台·厅·廊·场

事件级：智轨开源周·智轨对话

「人」字母题

主色：路基灰 + 信号朱 + 数据青

五大功能的时空落点

- AI全栈自主创新体系**
众智园：开放测试 + 全栈工程界面
- 世界级AI创新生态**
原点社区：近校策源 + 开源发布
- AI+场景赋能新范式**
小月河翼 + 三处AI服务分区
- 智能化AI活力城市**
绿脊 + 五驿 + 社区服务嵌入
- AI治理全球话语权**
零号驿：标准治理与评测展示

数据来源：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、面向智能体开源征集任务书 [source:AGENT-TASKBOOK]；空间底图为 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson (provisional_only)。边界状态：临时粗略边界 (official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint, boundary_precision=provisional_rough)，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标须整包重算。图面由提交包 geometry/* .geojson 与 metrics.json 生成，面积计算采用 EPSG:4548。本图为概念建议，不构成法定规划、工程可行性或实施承诺。

11,412,825	2,502,364	21.93%	251,405	2.20%	1,054,338	110
提交边界面积 m ²	绿地面积 m ²	绿地率 (设计建议)	公共空间面积 m ²	公共空间比例	示意建筑基底面积 m ²	用地图元数 个
site_area_sqm	green_space_area_sqm	green_ratio	public_space_area_sqm	public_space_ratio	building_footprint_area_sqm	land_use_polygon_count
3	3,098,805	12	41,949	3	12	3
重点区域数 处	AI服务分区面积 m ²	AI场景锚点数 个	建议慢行接驳线长 m	分期数 期	更新项目数 个	AI朝圣地标数 处
key_area_count	ai_service_zone_area_sqm	scenario_node_count	road_centerline_length_m	phase_count	renewal_project_count	landmark_count

三层范围工作框架 统筹研究范围约43.6平方公里交付产业生态与未来城市形态的判断；总体设计范围约11.4平方公里交付城市更新与控规深度城市设计的结构与图层；重点区域约368.4公顷交付三处片区的详细设计动作。判断决定结构，结构约束动作，动作反过来验证判断是否可实施。	三区两翼协同回路 中关村翼输入资本与要素 → 原点社区完成策源与孵化 → 众智园完成自主体系构建与标准治理 → 大钟寺完成产品化与国际路演 → 小月河翼完成场景验证并把需求反馈回原点社区，形成闭环而非单向输出。	命名与视觉识别 四级命名体系：一带级「京张智轨 / JIT」；片区级「智核·原点·智汇·智桥·智洞」；节点级后缀词库「驿·台·厅·廊·场」；事件级「智轨开源周·原点马拉松·智轨对话·场景开放日·轨枕计划」。视觉识别以「人」字折线为唯一母题，主色建议「路基灰 + 信号朱 + 数据青」。
---	---	--

边界状态：provisional。官方 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 精确 polygon 尚未发布，本方案使用临时粗略边界 (official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough)，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标必须整包重算。

本图册为面向开源征集的概念建议、参考方案与可供专业团队深化研究的材料，不替代正式规划，不构成政府审定结论、法定规划判断、地块拆改留方案、工程可行性结论、土地权属与投资判断，也不构成任何审批或实施承诺。

用地分区·绿脊骨架·慢行与蓝绿系统

以「人」字之轨重构百年京张AI创新带的城市设计概念建议

作者

肖君枫 · GitHub 2404589803 · 许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY


用地组织的判断是：先定骨架，再定性质。绿脊是全线唯一连续的公共骨架，统一为公园绿地与广场用地；两侧按片区定位分配主导功能；边缘以防护绿地与留白用地应对不确定性。南北靠一条连续绿脊贯通，东西靠五处缝合点修复被主干道路切断的横向联系。110 个用地图元完整覆盖提交边界、边界共享、无缝无叠（spatial_review.py 复核缺口为 0 平方米）。

图02 用地分区结构与绿脊骨架

用地图元 110 个 | 完整覆盖提交边界、边界共享、无缝无叠（spatial_review.py 复核缺口为 0）

图面北向朝右

本图主叙事：绿脊定骨、两侧定性——让公共空间成为用地结构的组织者，而不是剩余物。



用地构成（按提交几何在 EPSG:4548 复算的面积占比）



用地图例（国土空间用地分类代码）

0802 科研用地	16 留白用地
1401 公园绿地	0806 医疗卫生用地
0701 城镇住宅用地	0803 文化用地
05 商业服务业用地	1403 广场用地
0702 城镇社区服务设施用地	0805 体育用地
0804 教育用地	1402 防护绿地

用地组织三原则

① 绿脊定骨
以遗址走廊形成唯一连续公共骨架，统一为公园绿地与广场用地。

② 两侧定性
绿脊两侧按片区定位分配主导功能：北段科研、中段生活、南段商业与文化。

③ 边缘留白
北五环沿线设防护绿地，东北角设留白用地应对不确定性。

开发强度：给方法，不给数值

官方控规条件缺失，故不给出容积率、建筑高度与建筑密度数值，仅给出三条组织原则：

- 沿绿脊向两侧递减，保障公共空间日照与开放；
- 在轨道站点与五环周边适度集中；
- 在文化资源邻近范围让位于风貌与视廊。

四项强度指标在 metrics.json 中均标注 unknown 并给出原因。


数据来源：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、面向智能体开源征集任务书 [source:AGENT-TASKBOOK]；空间底图为 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_only），边界状态：临时粗略边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标须整包重算。图面由提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 生成。面积计算采用 EPSG:4548。用地代码语义依据 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]；用地方案为概念建议，不构成法定用地审订结论。

图04 慢行接驳网络与蓝绿公共空间复合系统

绿地率 21.9%（设计建议值） | 公共空间比例 2.2% | 建议慢行与接驳中心线 41,949 米

图面北向朝右

本图主叙事：南北靠一条连续绿脊贯通，东西靠五处缝合点修复被主干道路切断的联系。



图例

- 绿脊主慢行道（一轨与「人」字两笔）
- 东西缝合步行连通（横向断裂修复）
- 轨道站点接驳
- 骑行环线
- 片区微循环支路

核心指标（可复算）

绿地面积	2,502,364 m²
绿地率（设计建议）	21.93%
公共空间面积	251,405 m²
公共空间比例	2.20%
建议慢行接驳线长	41,949 m

设施策略：驿站化的基础设施

把握侧算力、分布式能源、公共服务与慢行休憩集成到「五环」单元中，用一个空间载体同时回答算力在哪里、服务在哪里、人歇在哪里，避免为AI单独新建孤立设施。

管线、能源负荷、排水防洪、消防与市政存量测算不在本方案范围，全部列为深化前置条件。本图不含道路红线、轨道线位与桥隧工程结论。

数据来源：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、面向智能体开源征集任务书 [source:AGENT-TASKBOOK]；空间底图为 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_only），边界状态：临时粗略边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方 polygon 发布后全部图层与指标须整包重算。图面由提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 生成。面积计算采用 EPSG:4548。交通与市政深度依据 [depth:traffic_rail_slow_parking] 与 [depth:municipal_new_infrastructure]。

用地组织三原则

① 绿脊定骨：以遗址走廊形成唯一连续公共骨架，统一为公园绿地与广场用地。② 两侧定性：绿脊两侧按片区定位分配主导功能，北段科研、中段生活、南段商业与文化。③ 边缘留白：北五环沿线设防护绿地，东北角设留白用地应对不确定性。

开发强度：给方法，不给数值

官方控规条件缺失，故不给出容积率、建筑高度与建筑密度数值，仅给出组织原则：强度沿绿脊向两侧递减；在轨道站点与五环周边适度集中；在文化资源邻近范围让位于风貌与视廊。四项强度指标在 metrics.json 中标注 unknown 并给出原因。

慢行与蓝绿复合

绿脊同时承担公共空间、慢行主廊与生态廊道三重职责；五处缝合点针对被主干道路切断的横向联系，逐处给出连通方式建议；清河与小月河界面从背面转为正面，复合承载低碳创新展示与社区生活服务。桥隧与地下工程可行性不在本方案判断范围。

重点区域 · AI场景 · 实施与证据链

以「人」字之轨重构百年京张AI创新带的城市设计概念建议 作者 肖君枫 · GitHub 2404589803 · 许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY



图03 三处重点区域详细设计索引

众智园 · AI原点社区 · 大钟寺 | 每片区按「定位—空间动作—AI场景—实施依赖」表达

本图主叙事：三处重点区域分工不同，动作不同，依赖条件也不同——不是三张同质的示范区图。

京张智轨 J1T

概念建议 · 参考方案 · 可供专业团队深化研究

作者 肖君枫 / 2404589803

